

## Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

CÚ 4Q/2019

Akce:	Rozšíření centrálního hřbitova ve F-M	Z č.:	D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA
Projekt:	DPS	A č.:	
Investor:	Statutární město Frýdek - Místek	Smlouva:	
Zpracovatel:			

**Základní náklady**

Zařízení: Dodávka, Montáž

Nátěry

**Vzduchotechnická zařízení celkem**

Doprava 3,60% z dodávky zařízení

Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost

PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení

Zednické výpomoci 1,60%  
z montáže a nátěrů zařízení**Dodávka celkem, Montážní náklady**

Hodinové zúčtovací sazby

**Montáž celkem**

Lešení

Izolace tepelné

Izolace protipožární

Izolace protihlukové

**Základní náklady celkem****Vedlejší náklady**GZS 0,00% z montážních nákladů,  
lešení a izolací

Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů

**Vedlejší náklady celkem**

Provozní náklady

- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení

Kompletační činnost

**Náklady celkem**

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

**Náklady celkem s DPH**

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 16.10.2019

Vypracoval: Ing. Kubanková

Kontroloval:

Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Zařízení 1			
Hodinové zúčtovací sazby			

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	<b>Zařízení 1</b>										
	<b>STĚNOVÝ VENTILÁTOR</b>										
1.1	Stěnový radiální ventilátor Vo=80m3/h, dp=100Pa, s doběhem a zpětnou klapkou, IP X4	ks	1,00							3,00	3,00
	<b>STĚNOVÝ VENTILÁTOR</b>										
1.2	Stěnový radiální ventilátor Vo=80m3/h, dp=100Pa, s doběhem a zpětnou klapkou, IP X4	ks	1,00							3,00	3,00
	<b>STĚNOVÝ VENTILÁTOR</b>										
1.3	Stěnový radiální ventilátor Vo=80m3/h, dp=100Pa, s doběhem a zpětnou klapkou, IP X4	ks	1,00							3,00	3,00
	<b>STĚNOVÝ VENTILÁTOR</b>										
1.4	Stěnový radiální ventilátor Vo=180m3/h, dp=100Pa, s doběhem a zpětnou klapkou, IP X4	ks	1,00							3,00	3,00
	<b>PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE GRAVITAČNÍ</b>										
1.5	D=125, vč. síta a pozedního rámu	ks	1,00							2,00	2,00
1.6	D=100, vč. síta a pozedního rámu	ks	2,00							2,00	4,00
	<b>DVEŘNÍ OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY</b>										
1.7	455X90	ks	2,00								0,00
	<b>OHEBNÉ HADICE</b>										
	d=100	m	2,00							0,00	0,00
	<b>KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO</b>										
	do průměru 125 30% tvarovek	bm	7,00							6,00	42,00
	<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>										
	šrouby, matice, podložky	kg	20,00							0,00	0,00
	<b>ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY</b>										
	závěsný materiál	kg	10,00							0,00	0,00
	Al samolepící páska	bm	10,00							0,00	0,00
	<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL:</b>										
	ŠROUBY, MATICE, PODLOŽKY	kg	10,00							0,00	0,00
	<b>Zařízení 1 celkem</b>										<b>60,00</b>
	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>										
	<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-</b>										
	<b>PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ A</b>										
	VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	H	12,00							0,00	0,00
	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ	H	4,00							0,00	0,00
	<b>Hodinové zúčtovací sazby - celkem</b>										