

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	B007/2019	Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17.Listopadu 146-147, Frýdek-Místek
Objekt:	SO01	Stavební (sprch. kout)
Rozpočet:	1.1	Stavební úpravy-sprchový kout
Zadavatel	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 73801 Frýdek-Místek-Frýdek	IČO: 00296643 DIČ: CZ00296643
Zhotovitel:	KOKRstav s.r.o. Jiřího Hakena 1695 73801 Frýdek-Místek	IČO: 7529279 DIČ: CZ00296643

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	100 798,95
PSV	139 597,42
MON	43 537,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	283 933,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	283 933,37 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,37 CZK

Cena celkem bez DPH **283933,00 CZK**

v. FRÝDEK-MÍSTEK

dne 19.10.2020

KOKRstav s.r.o.
IČ: 075 29 279 ©
E-mail: kokrstav@seznam.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 114,23	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			53 213,46	19
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			27 543,70	10
64	Výplně otvorů	HSV			4 411,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			972,08	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			647,46	0
711	Izolace proti vodě	PSV			2 115,00	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 874,70	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 106,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			28 857,00	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			41 656,09	15
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 221,01	2
776	Podlahy povlakové	PSV			22 697,46	8
781	Obklady keramické	PSV			19 831,54	7
783	Nátěry	PSV			5 818,46	2
784	Malby	PSV			8 420,16	3
M21	Elektromontáže	MON			43 537,00	15
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 897,02	1
Cena celkem					283 933,37	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B007/2019	Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17. Listopadu 146-147, Frydek-Místek		
O:	SO01	Stavební (sprch. kout)		
R:	1.1	Stavební úpravy-sprchový kout		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepalenyých příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	17,89900	514,00	9 200,09
2	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepalenyých příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	2,04050	448,00	914,14
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
3	602033191R00	Omlítky stěn z hotových směsí adhezivní nátěr, vápenný, . . po jednotlivých vrstvách	m2	146,55040	84,00	12 310,23
4	610991111R00	Zakryvání vypíní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zlizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických malovin včetně pozdějšího odkrytí.	m2	13,50000	41,00	553,50
5	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, matou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenných a schodišťových konstrukcí, s nejnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	37,73640	150,00	5 660,46
6	611481113R00	Potažení stropů pleťvem sklotextilní vyztužnou sítkou,	m2	37,73640	145,00	5 471,78
7	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovinném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	112,84200	107,00	12 074,09
8	612474410R00	Omlítky stěn ze suchých směsí Omlíka tenkovrstvá, vápenná, ruční zpracování, na monolitický beton kompletní souvrství	m2	8,51500	52,00	442,78
9	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pleťvem sklotextilním, s vypnutím v ploše nebo pružích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omlítku)	m2	112,84200	148,00	16 700,62
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
10	632411110RV1	Samonivelační síťka na dřevěný podklad , ruč. zpracování tl. 10 mm, např. UZIN NC 115 NEU vč. penetrace	m2	41,11000	670,00	27 543,70
Díl: 64						
Výpíné otvory						
11	65330378R	zářubň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L: závěsý devně	kus	2,00000	908,00	1 816,00
						4 411,00
						27 543,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B007/2019	Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17. Listopadu 146-147, Frýdek-Místek
O:	SO01	Stavební (sprch. kout)
R:	1.1	Stavební úpravy-sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	64294211R00	Osazení zárubní dveřních bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	3,00000	865,00	2 595,00
Díl: 96						
13	968061125R00	Bourání konstrukcí Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	kus	5,00000	13,00	972,08 65,00
14	968072455R00	oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	1,60000	319,00	510,40
15	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m ²	m ²	1,88000	211,00	396,68

včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo,

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
16	998011004R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m	t	3,23731	200,00	647,46 647,46

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou

Díl: 711	Izolace proti vodě					
17	711212321R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační - proti vlhkosti	m ²	15,00000	141,00	2 115,00 2 115,00
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
18	721176103R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	2,00000	224,00	448,00
19	721176105R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	0,80000	651,00	520,80
20	721176114R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	2,50000	542,00	1 355,00
21	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	3,90000	31,00	120,90

odpadního nebo přípojovacího,

22	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m	%	2,15000	200,00	430,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 722	Vnitřní vodovod					
23	722172611R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	3,50000	209,00	2 106,00 731,50
24	722172631R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	3,50000	215,00	752,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B007/2019	Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17. Listopadu 146-147, Frydek-Místek
O:	SO01	Stavební (sprch. kout)
R:	1.1	Stavební úpravy-sprchový kout

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	CELKEM
25	722179191R00 Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	342,00	342,00
26	998722204R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	%	1,40000	200,00	280,00
vodorovně do 50 m					

Díl: 725 **Zařizovací předměty** **28 857,00**

27	725110811R00 Demontáž klozetu splachovacích	soubor	1,00000	196,00	196,00
28	725119305R00 Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	1,00000	930,00	930,00
29	725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	127,00	127,00
30	725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiava	soubor	1,00000	713,00	713,00
31	725820801R00 Demontáž baterii nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	72,00	216,00
32	725829201R00 Montáž baterii umyvadelových a dřezových umyvadelové a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00000	260,00	520,00
33	725869101R00 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty umyvadelových, D 32	kus	1,00000	115,00	115,00
34	725869204R00 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dřezových jednotkových, D 40	kus	1,00000	129,00	129,00
35	55141106R ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; Médium voda; 1/2" x 3/4"; přípojení závlbové	kus	5,00000	139,00	695,00
36	55143605R baterie dřezové nástěnné; ovládní pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus	1,00000	1 275,00	1 275,00
37	55144220R baterie umyvadelové směšovací; stojánkové; ovládní pákové; s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulační teploty; odtoková garnitura	kus	1,00000	1 638,00	1 638,00
38	55161310R uzávěrka zápachová DN 40; pro umyvadla; plast; mosaz	kus	1,00000	61,00	61,00
39	725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 530,00	1 530,00
40	725249101R00 Montáž sprchového boxu	soubor	1,00000	2 195,00	2 195,00
41	725849201R00 Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	1,00000	242,00	242,00
42	55423038.AR vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 150 mm; objem 84 l; akrylátová; bílá	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00
43	55428083.AR kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 530 mm; výplň plast; deždní deaerl	kus	1,00000	6 375,00	6 375,00
44	551450090R baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládní pákové; povrch chrom	kus	1,00000	1 194,00	1 194,00
45	64214331R umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; tloušťka; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,00000	765,00	765,00
46	64233512R klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l	kus	1,00000	3 141,00	3 141,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B007/2019	Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17.Listopadu 146-147, Frýdek-Místek
O:	SO01	Stavební (sprch. kout)
R:	1.1	Stavební úpravy-sprchový kout

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766					41 656,09
47	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	3 975,00	3 975,00
48	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	352,00	352,00
49	762111811RV1	Demontáž stěn DTD	m2	85,00	5 487,09
50	54914597R	kování stavební - prvek: klika a knoflík se šítky pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro vchodové dveře	kus	426,00	426,00
51	54914620R	kování interiérové klinky se šítky pro klíč; povrch - klinky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	205,00	820,00
52	61160101R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava bílá barva	kus	905,00	1 810,00
53	61160603R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; prosklení 2/3; povrch. úprava bílá barva	kus	1 720,00	3 440,00
54	61165611R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava laminát	kus	3 906,00	3 906,00
55	766-001	D+M potravinové skříně z dtd tl. 18mm 600x600x2500mm	ks	6 000,00	6 000,00
56	61181103R	zároveň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, wenge	kus	2 930,00	2 930,00
57	61581624.AR	linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm	soubor	10 710,00	10 710,00
58	766000001	Dod+montáž dvířek instalační šachty	ks	1 500,00	1 500,00
59	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	200,00	300,00
Díl: 771					5 221,01
60	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	42,00	147,84
61	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	107,00	369,15
62	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	82,00	282,90
63	771549792R00	Montáž podlah z dlaždic hutných a polohutných příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	102,00	359,04
64	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	490,00	1 724,80
65	59770102R	dlažba keramická š = 333 mm; l = 333 mm; h = 8,0 mm	m2	360,00	1 457,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B007/2019	Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17. Listopadu 146-147, Frydek-Místek
O:	SO01	Stavební (sprch. kout)
R:	1.1	Stavební úpravy-sprchový kout

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	99877204R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%	4,40000	200,00	880,00

Díl: 776 Podlahy povlakové					
67	776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	37,59000	19,00	714,21
			22 697,46		

68	776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyli včetně dodávky soklíků	m	42,77500	61,00	2 609,28
69	776511810RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	41,11000	42,00	1 726,62
70	776521100RU2 Lepení povlakových podlah z plastů. Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž	m2	37,59000	465,00	17 479,35
71	998776204R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m	%	0,84000	200,00	168,00
			19 831,54		

Díl: 781 Obklady keramické					
72	781101210RT4 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	16,56500	24,00	397,56
73	78111121R00 Doplnkové práce při provádění obkladu montáž lišt rohových, vanových a dilatčních	m	21,12000	55,00	1 161,60
74	781230121R00 Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm hruňých a polohruňých, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,	m2	16,56500	450,00	7 454,25
			8 573,41		

75	23153600R malta pro dlažby/obklady spárovací: š. spáry do 5 mm; pro interier i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ruční; odolná proti vodě, mrazu; tepelná odolnost: -30 až 70 °C; barva bílá	kus	14,05950	61,00	857,63
76	585621389R malta pro dlažby/obklady lepicí: C2T S1; pro interier i exteriér; vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá	kg	502,12500	8,50	4 268,06
77	59781346R obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interier; barva bílá; lesk	m2	19,04975	250,00	4 762,44
78	998781204R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m	%	4,65000	200,00	930,00
			5 818,46		

Díl: 783 Natěry					
79	783225100R00 Natěry kov. stavebních doplňků, konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email.	m2	5,07600	180,00	913,68
80	783322120R00 Natěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emalováním	m2	4,20000	130,00	546,00
81	783801811R00 Odstranění starých natěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	37,73640	43,00	1 622,67
82	783801812R00 Odstranění starých natěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	109,44450	25,00	2 736,11
			5 818,46		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B007/2019	Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17.Listopadu 146-147, Frydek-Místek
O:	SO01	Stavební (sprch. kout)
R:	1.1	Stavební úpravy-sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784 Malby						8 420,16
83	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (nepouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	138,03540	16,00	2 208,57
84	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	138,03540	45,00	6 211,59
Díl: M21 Elektromontáže						43 537,00
85	220890202R00	Revize	h	5,00000	200,00	1 000,00
86	M21000001	Elektroinstalace viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	42 537,00	42 537,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 897,02
87	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších 1000 m přes 1000 m,	t	1,93593	124,00	240,06
88	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,93593	338,00	654,34
89	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,93593	211,00	408,48
90	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,93593	220,00	425,90
91	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,93593	15,00	29,04
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,93593	305,00	590,46
93	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,93593	800,00	1 548,74
Celkem						263 933,37

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava typové bytové jednotky na ul. 17. listopadu 147, Frýdek Místek

Objekt:

Místo: 17. listopadu 147, Frýdek Místek

Zadavatel: Magistrát města Frýdku Místku

Uchazeč: KOKRstav s.r.o.


Zhotovitel:

Datum: 09/2019

Cena celkem bez DPH

42 537 Kč

KOKRstav s.r.o.

IČ: 075 29 779 

E-mail: kokstav@seznam.cz

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
Oddíl: A									
Svítidla									
Cena celkem za oddíl									
A.001	N	N	LED podlínkové svítidlo LED/3,5W/230V	ks	600,-	450,-	150,-	1	600,-
A.002	N	N	Svítidlo stropní (nástěnné)	kmpł	245,-	150,-	95,-	5	1 225,-
									1 825,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Material	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d	Z=a*d
Oddíl:B			Přístroje						9 007,-
Cena celkem za oddíl									
B.001	N	N	Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	210,-	130,-	80,-	3	630,-
B.002	N	N	Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	265,-	180,-	85,-	2	530,-
B.003	N	N	Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	270,-	180,-	90,-	2	540,-
B.004	N	N	Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	285,-	190,-	95,-	1	285,-
B.005	N	N	Vypínač 400V/25A,3p, IP 65, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	700,-	550,-	150,-	1	700,-
B.006	N	N	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	180,-	80,-	100,-	10	1 800,-
B.007	N	N	Zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	788,-	660,-	128,-	1	788,-
B.008	N	N	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	210,-	110,-	100,-	12	2 520,-
B.009	N	N	Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	295,-	195,-	100,-	1	295,-
B.010	N	N	Ventilátor 230V/15W,100m3/hod, s časovým doběhem, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	355,-	155,-	200,-	2	710,-
B.011	N	N	Autonomní optickokouřový detektor včetně 9V baterie, bzučák 85dB/3m, testovací tlačítko, 4°C až 38°C, certifikace Vds dle EN14604, certifikát 0786-CPD-20405	ks	209,-	159,-	50,-	1	209,-

Číslo položky	Cenová soustava N=není	Kód položky N=není	Popis	MJ	Položka celkem v Kč a=b+c	Materiál b	Montáž c	Množství celkem d	Celková cena v Kč Z=a*d
Oddíl: C			Instalační materiál						
			Cena celkem za oddíl						7 770,-
C.001	N	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	100,-	20,-	80,-	12	1 200,-
C.002	N	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	155,-	60,-	95,-	2	310,-
C.003	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	18,-	8,-	10,-	25	450,-
C.004	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	21,-	11,-	10,-	10	210,-
C.005	N	N	Instalační lišta hřbitá,bezhalogenová 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	130,-	100,-	30,-	35	4 550,-
C.006	N	N	Podružný materiál, montáž.	ks	1 050,-	150,-	900,-	1	1 050,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není								
Oddíl: D									
Kabeláž									
Cena celkem za oddíl									
D.001	N	N	Kabel CYKY 2x1,5 mm2	m	22,-	9,-	13,-	20	440,-
D.002	N	N	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	22,-	9,-	13,-	135	2 970,-
D.003	N	N	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	27,-	14,-	13,-	35	945,-
D.004	N	N	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	28,-	15,-	13,-	125	3 500,-
D.005	N	N	Kabel CYKY 5x2,5 mm2	m	34,-	21,-	13,-	10	340,-
D.006	N	N	Vodič H07V-U žz 6 mm2	m	23,-	13,-	10,-	25	575,-
D.007	N	N	Kabel CSKH 5x6 mm2 P30-R	m	126,-	109,-	17,-	35	4 410,-
D.008	N	N	Vodič CSKH 1x16 mm2 P30-R	m	93,-	80,-	13,-	35	3 255,-
									16 435,-

Číslo položky	Číselná soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			$a=b+c$	b	c	d	$Z=a*d$
			Rozevaděče						
			Cena celkem za oddíl						4 400,-
E.001	N	N	Rozevaděč RB <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.</i>	ks	3 900,-	3 000,-	900,-	1	3 900,-
E.002	N	N	Rozevaděč RE <i>V rámci této položky jsou zahrnuty pouze práce + materiál, spojené s výměnou přírodního kabelu do bytu</i>	ks	500,-	250,-	250,-	1	500,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Material	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
N=není		N=není			a=b+c	b	c	d	Z=a*d
Oddíl:F			Ostatní						
			Cena celkem za oddíl						
F.001	N	N	Kompletační a koordináční činnost - cena obsahuje kompletační zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálů, koordinaci na stavbě; účast na KD, apod.	ks	250,-		250,-	1	250,-
F.002	N	N	Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	350,-		350,-	1	350,-
F.003	N	N	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladační stavbě.	ks	1 000,-		1 000,-	1	1 000,-
F.004	N	N	Sekání drážek, kapes a průvlaků	ks	1 000,-		1 000,-	1	1 000,-
F.005	N	N	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	500,-		500,-	1	500,-
					3 100,-				

