


DETAIL U HŘEBENE



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- | | | | |
|--|---|---|---------|
| 51 | STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD TĚLOCVIČNOU | | |
| | - STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE m-PVC | - | |
| | - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | - | |
| | - TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 | | 300 mm |
| | - SAMOLEPÍCÍ PAS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU | | 4 mm |
| | - ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE | - | |
| | - TRAPÉZOVÝ PLECH (TR150/280 - VIZ POZNÁMKA) | - | |
| | - NOSNÉ STŘEŠNÍ PREFABRIKOVANÉ T-VAZNÍKY | | 1000 mm |
| - STROPNÍ AKUSTICKÝ PODHELD, PODHELDOVÉ DESKY Z DŘEVĚNÉ VLNÝ POJENÉ MAGNEZITEM, BARVA RAL 9010, VLAKNA DESKY ŠÍŘKY 1 mm, FORMAT DESEK 1200x600x25 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SKRYTÝCH CD-PROFÍLU 60/27 mm A NA NĚ KOLMÝCH PROFÍLU CD 60/27 mm VČETNĚ AKUSTICKÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNÝ TL. 50 mm | | | |

- | | | |
|--|--|---------|
| 64 | PROVĚTRANÁ FASÁDA V ZÁZEMÍ TĚLOVÝCHY A V ALTERNATIVNÍ UČEBĚ | |
| | - SÁDKOKARTONOVÁ DESKA | 12,5 mm |
| | - INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA, NOSNÝ ROŠT VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ | 40 mm |
| | - PAROZÁBRANA SE SPOJÍ SLEPENÝMI TĚSÍCÍMI PÁSKOU | - |
| | - NOSNÝ DŘEVĚNÝ RAM VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ | 140 mm |
| | - DŘEVĚNÉ VODROVNÉ LAŽOVÁNÍ VYPLNĚNÉ MINERÁLNÍ IZOLACÍ | 40 mm |
| | - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ VĚTROTĚSNÁ FÓLIE | - |
| | - PROVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TVOŘENÁ POMOCÍ SVISLÉHO LAŽOVÁNÍ | 40 mm |
| - FASÁDNÍ PALUBKA, SIBÍRSKÝ MODŘÍN, LICHOBĚŽNÍK 21x70 mm | 12 mm | |

POZNÁMKY

- DŘEVĚNÉ PRVKY FASÁDY DLE DODAVATELE FASÁDNÍHO SYSTÉMU

DOPLNĚNÍ PD: 29.9.2021

0,000 = 358,28 B. p. v. (ČISTÁ PODLAHA V 1.NP MŠ)

		Architektura a interiérový design Projekce a inženýring staveb Požární ochrana Dotační management		JANKO Projekt s.r.o. Albrechtická 807/16 794 01 Krnov IČ: 03872394 Tel: +420 603 588 925 Email: info@jankoprojekt.cz	
Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Hrvol		Projektant: Ing. Tomáš Zelenka			
Stavebník: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		Stupeň: 28/18/JP		Č.pare	
Název stavby: ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična		Datum: 3/2021			
Stavební objekt: SO 01 - Dostavba tělocvičny		Stupeň: DPS			
Místo stavby: ul. Pod Kabáticí č.p. 107 a č.p. 193, 739 42 Frýdek-Místek Chlebovice, k. ú. Chlebovice [651150]		Formát: A2			
Část PD: D. Dokumentace objektů technických a technologických zařízení		Měřítko: 1:5			
Výkres: DETAIL U HŘEBENE		Č.výkresu: D.1.2.15			