


## POHLED ZÁPADNÍ



## LEGENDA ZNAČENÍ

- (A) POHLEDOVÝ BETON
- (B) SKLÁDANÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA ZE SYSTÉMU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK – BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BARVA ŠEDÁ ZÁKLADNÍ (DLE VZORNIKU DODAVATELE)
- (C) SKLÁDANÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA ZE SYSTÉMU TEPELNĚ ZPRACOVANÉHO DŘEVA – SIBÍRSKÝ MODŘÍN, LATĚ ŠÍŘKY 70 mm, UV OLEJ + OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ A VOSKŮ PRO EXTERIÉR
- (E) STŘEŠNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA Z PVCP-P, BARVA ŠEDÁ ZÁKLADNÍ
- (H) OCELOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- (O) ODVĚTRÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, OTVOR VE STŘEŠNÍ KONSTRUKCI PR. 150 mm, POTRUBÍ VYÚSTIT MIN. 500 mm NAD ÚROVEŇ STŘEŠ. PLÁŠTĚ A OPATŘIT PROTIDĚSTVOU STRÍŠKOU, MATERIÁL – POZINK, PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ S LEMEM A MŘÍŽKOU PROTI HMYZU, d=125 mm, D=250 mm, H=229 mm, V ÚROVNI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OSAZENÁ KRUHOVÁ MANŽETA Z m-PVC, SPOJ ŽATMELIT PU TMELEM
- (K) KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE Ø 60 / 100 mm, VČETNĚ STŘEŠNÍHO NÁDSTAVCE 550 mm NAD STEŠNÍM PLÁŠTĚM, V ÚROVNI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OSAZENÁ KRUHOVÁ MANŽETA Z m-PVC, SPOJ ŽATMELIT PU TMELEM
- (J) NOVÁ FASÁDNÍ BARVA V ODSTÍNU SVĚTLÉ ŠEDÉ (VYBRÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM)
- (SK) NOVÁ FASÁDNÍ BARVA SOKLU V ODSTÍNU SYTÉ ŠEDÉ (VYBRÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM)
- (Z1) OCELOVÝ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, JEDNA ŠTĚŘINA TVOŘENA NEZÁVODNĚNÝM POŽÁRNÍM VODOVODEM, OCHRANNÝ KOŠ, VČETNĚ ZÁBRADLÍ PROTI PÁDU OSOB DLE ČSN 74 3282 VÝŠKY MIN. 1100 mm
- (Z2) OCELOVÝ ŽEBŘÍK, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁBRADLÍ PROTI PÁDU OSOB DLE ČSN 74 3282 VÝŠKY MIN. 1100 mm

**ZMĚNA Č.1: 29.9.2021**

0,000 = 358,28 B. p. v. (ČISTÁ PODLAHA V 1.NP MŠ)

		Architektura a interiérový design Projektce a inženýring staveb Požární ochrana Dotační management		<b>JANKO Projekt s.r.o.</b> Albrechtická 807/16 794 01 Krnov IČ: 03872394 Tel: +420 603 588 925 Email: info@jankoprojekt.cz	
Zodp. projektant: <b>Ing. Jaroslav Hrvol</b>		Projektant: <b>Ing. Tomáš Zelenka</b>			
Stavebník:     Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		<b>Č.zakázky:</b> 28/18/JPB		Č.pare	
Název stavby: <b>ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična</b>		<b>Datum:</b> 3/2021			
Stavební objekt: <b>SO 01 - Dostavba tělocvičny</b>		<b>Stupeň:</b> DPS			
Místo stavby:    ul. Pod Kabáticí č.p. 107 a č.p. 193, 739 42 Frýdek-Místek Chlebovice, k. ú. Chlebovice [651150]		<b>Formát:</b> 594x297			
Část PD:           D. Dokumentace objektů technických a technologických zařízení		<b>Měřítko:</b> 1:100			
Výkres: <b>POHLED ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV</b>		<b>Č.výkresu:</b> <b>D.1.1.06</b>			