


DETAIL U ŠTÍTU



SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1	STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD TĚLOCVIČNOU	
	- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE m-PVC	-
	- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	-
	- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150	300 mm
	- SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU	4 mm
	- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE	-
	- TRAPÉZOVÝ PLECH (TR150/280 - VIZ POZNÁMKA)	-
	- NOSNÉ STŘEŠNÍ PREFABRIKOVANÉ T-VAZNÍKY	1000 mm
	- STROPNÍ AKUSTICKÝ PODHLED, PODHLEDOVÉ DESKY Z DŘEVĚNÉ VLNY POJENÉ MAGNEZITEM, BARVA RAL 9010, VLAKNA DESKY ŠÍRKY 1 mm, FORMÁT DESEK 1200x600x25 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SKRYTÝCH CD-PROFILŮ 60/27 mm A NA NĚ KOLMÝCH PROFILŮ CD 60/27 mm VČETNĚ AKUSTICKÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 50 mm	
G4	PROVĚTRANÁ FASÁDA V ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY A V ALTERNATIVNÍ UČEBNĚ	
	- SÁDROKARTONOVÁ DESKA	12,5 mm
	- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA, NOSNÝ ROŠT VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ	40 mm
	- PAROZÁBRANA SE SPOJI SLEPENÝMI TĚSNÍCÍ PÁSKOU	-
	- NOSNÝ DŘEVĚNÝ RÁM VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ	140 mm
	- DŘEVĚNÉ VODOROVNÉ LAŽOVÁNÍ VYPLNĚNÉ MINERÁLNÍ IZOLACÍ	40 mm
	- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ VĚTROTĚSNÁ FÓLIE	-
	- PROVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TVOŘENÁ POMOCÍ SVISLÉHO LAŽOVÁNÍ	40 mm
	- FASÁDNÍ PALUBKA, SIBÍRSKÝ MODŘÍN, LICHOBĚŽNÍK 21x70 mm	12 mm

POZNÁMKY

- DŘEVĚNÉ PRVKY FASÁDY DLE DODAVATELE FASÁDNÍHO SYSTÉMU

DOPLNĚNÍ PD: 29.9.2021

0,000 = 358,28 B. p. v. (ČISTÁ PODLAHA V 1.NP MŠ)

<div>JANKO</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>projekt</div>		Architektura a interiérový design Projekce a inženýring staveb Požární ochrana Dotační management		JANKO Projekt s.r.o. Albrechtická 807/16 794 01 Krnov IČ: 03872394 Tel: +420 603 588 925 Email: info@jankoprojekt.cz		
Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Hrvol		Projektant: Ing. Tomáš Zelenka				
Stavebník:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek			Stupeň:	28/18/JP	Č.pare
Název stavby:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična			Datum:	3/2021	
Stavební objekt:	SO 01 - Dostavba tělocvičny			Stupeň:	DPS	
Místo stavby:	ul. Pod Kabáticí č.p. 107 a č.p. 193, 739 42 Frýdek-Místek Chlebovice, k. ú. Chlebovice [651150]			Formát:	A2	
Část PD:	D. Dokumentace objektů technických a technologických zařízení			Měřítko:	1:5	
Výkres:	DETAIL U ŠTÍTU			Č.výkresu:	D.1.2.16	