



POZNÁMKA


- VÝKRESY NENAHRAŽUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ KOTY JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI ROZDÍLNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PROJEKTU JE NUTNÉ NESROVNALOST VYŘEŠIT NA KONTROLNÍM DNI
- BOURACÍ PRÁCE JSOU UVEDENY NA SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
- DEFINITIVNÍ OSAZENÍ VYPÍNAČŮ, ZÁSUVK, EL. KRABIC JE NUTNÉ PŘED OSAZENÍM ODSOUHLASIT INVESTOREM
- PŘED BETONÁŽÍ ŽELEZOBETONOVÝCH STROPNÍCH DESEK JE NUTNÉ DO BEDNĚNÍ OSADIT PROTAAHOVACÍ EL. TRUBKY A KRABICE PODLE POŽADAVKŮ PROFESÍ ELEKTRO A SLABOPROUDU. V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH
- NEBUDOU VÝREZÁVANY DŘÁŽKY DODATEČNĚ, ABY NEDOŠLO K PORUŠENÍ VÝZTUŽE.
- NEOZNAČENÉ PROSTUPY PRO PROFESÍ BUDOU VRTÁNY DODATEČNĚ
- TRASY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT
- VEŠKERÉ ROZVODY VEDENÉ V DŘÁŽKÁCH ZDVA BUDOU PO OSAZENÍ ROZVODU DOPLNĚNY MALTOU A ÚLOMKY CIHEL A VYROVNÁNY. DO LÍCOVÉ VRSTVY BUDE POD OMITKOU OSAZENO RABITZOVO PLETIVO.
- VEŠKERÉ OPADNÍ STOLPACÍ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TERELNOU IZOLACÍ V TLOUŠTČE MIN. 20 MM
- V ROZÍCH A V OSTATNÍCH NAMÁHANÝCH MÍSTECH BUDOU DO OMITEK OSAZENY SYSTÉMOVĚ KOVOVÉ PODOMÍTKOVÉ OCHRANNÉ ROHOVÉ, UKONČOVACÍ A DILATAČNÍ LIŠTY.
- VEŠKERÉ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PLOCHY BUDOU OPATŘENY OMITKOU POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO NĚCO JINÉHO.
- V MÍSTECH VÝŠKOVÉHO ODSKOKU V POHLEDECH, BUDE BOČNÍ PLOCHA PROVEDENA ZE SÁDROKARTONU
- DŘÁŽKY A PROSTUPY VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH NEJSOU ZNAZORNĚNY

Legenda materiálů

- Bourané konstrukce (dveře, náslapné vrstvy,...)
- Bourané konstrukce
- TI bouraná tl. 140mm
- TI stávající tl. 140mm
- Zemina
- Železobeton
- Beton prostý

Poznámka

- Popis bourání střechy viz. TZ
- Vybourání stropu v 2.NP viz. TZ
- Vybourání všeho nad výškovou kotu +6,010 viz. TZ
- Zachování pouze nosné konstrukce ramene schodiště viz. TZ

REVIZE			Jméno
Index	Datum	Změna	
SCHEMA OBJEKTU			ORIENTACE SCHEMATU
<div></div> <div>± 0.000= m.n.m BpV</div>			

<div><div><div></div><div>QUALITY GROUP</div></div></div>		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTRĚ			
STAVBA					
Rekonstrukce budovy Domov pro seniory Frydek-Místek					
MÍSTO STAVBY					
Školská 401 Frydek-Místek 738 01		K.Ú.: 634956 OKRES: Frydek-Místek KRAJ: Moravskoslezský			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		AUTORIZACE			
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08979737, DIČ: vjw058					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU					
Ing. Dan Lukášik, dan.lukasik@qualitygroup.cz, tel: 737 542 673					
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI					
Michela Rezaninová tel.: e-mail: michela.rezaninova@qualitygroup.cz					
STAVEBNÍK - INVESTOR		Č. SMLOUVY INVESTORA			
Stavatelův město Frydek-Místek Radniční 1148, Frydek-Místek 738 01 IČO: 00296643		xxx			
		Č. SMLOUVY PROJEKTANTA			
		P-22-026-000			
OBJEKT		SO01		DATUM	PARÉ
				01/2023	MĚŘÍTKO 1:50
ODBOBNÁ ČÁST		D.101.01 Architektonicko stavební řešení			
NÁZEV DOKUMENTU					
ŘEZ A - A' - BP					
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU					
číslo	duplik	část	výkres	název dokumentu	revis
FM	DPS	D.101.01	07	ASR	ŘEZ A - A' - BP
					00