

PROJEKT:

**INTERIÉR TURISTICKÉHO**  
**CENTRA – POBOČKA MÍSTEK,**  
**FRÝDEK - MÍSTEK**

**D.1.4 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

PROFESE:

**SILNOPROUD**

*SPECIFIKACE MATERIÁLU*

INVESTOR:

Statutární město Frýdek – Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01  
Frýdek – Místek, zastoupené Odborem správy obecního majetku

MÍSTO:

Náměstí Svobody č.p. 6, 738 01, Frýdek – Místek  
parcela č. 7/1, k.ú. Místek (634824)

PROJEKTANT PROFESE

SILNOPROUD:

Seifert Marek

DATUM:

únor 2023

Č.ZAKÁZKY:

5043

POŘADOVÉ ČÍSLO:

02

## REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	0,00

Revize, měření osvětlení + 2%	0,00
-------------------------------	------

<b><u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
---	--------------------

Vypracoval : Seifert Marek

## INTERIÉR TURISTICKÉHO CENTRA, POBOČKA MÍSTEK, FRÝDEK-MÍSTEK

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

***Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.***

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	ks	Zásuvka 230V/16A jednonásobná	10		0,00		0,00
2	ks	Zásuvka 230V/16A jednonásobná + 3.st.p.o.	3		0,00		0,00
3	ks	Vícenásobný trojrámeček	1		0,00		0,00
4	ks	Zásuvka 230V/16A jednonásobná černá	6		0,00		0,00
5	ks	Zásuvka 230V/16A jednonásobná + 3.st.p.o. černá	3		0,00		0,00
6	ks	Vícenásobný dvojrámec černý	1		0,00		0,00
7	ks	Vícenásobný trojrámeček černý	3		0,00		0,00
8	ks	Jednopolový spínač	1		0,00		0,00
9	ks	Sériový přepínač	1		0,00		0,00
10	ks	Dvojnásobný střídací přepínač	3		0,00		0,00
11	ks	Sériový přepínač černý	1		0,00		0,00
12	ks	Dvojnásobný střídací přepínač černý	1		0,00		0,00
13	ks	Krabice přístrojová KP	34		0,00		0,00
14	ks	Krabice rozvodná KR	49		0,00		0,00
15	ks	Podlahová krabice ekv.UGD 350-3 9 vč.usazení 12modulů	3		0,00		0,00
16	ks	Zásuvka 230V/16A do podlahové krabice jednonás. šikmá	21		0,00		0,00
17	ks	Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice	3		0,00		0,00
18	ks	Krabice přístrojová KP čtyřnásobná do ekv.UGD	9		0,00		0,00
19	ks	Přístrojová jednotka ekv.GES9-3B U 7011	3		0,00		0,00
20	m	Kabel CYKY 3Ox1,5	65		0,00		0,00
21	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	150		0,00		0,00
22	m	Kabel CYKY 5Jx1,5	20		0,00		0,00
23	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	500		0,00		0,00
24	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	50		0,00		0,00
25	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý	20		0,00		0,00
26	ks	Svorkovnice OP v krabici	1		0,00		0,00
27	m	Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)	108		0,00		0,00
28	ks	Sekání kapes a průrazů	86		0,00		0,00
29	m	Bezhalogenová lišta LHD vč.příslušenství	10		0,00		0,00
30	ks	Svítilno 1-LED svítidlo s možností natočení 0-45°/ 360°; 13,5W, CRI >80, teplá bílá +3000 K, 220-240 V, 50-60 Hz, třída I, hmotnost 0,9 kg, IP 20 ; včetně zdroje 1470 lm//13W / 109 lm/W	4		0,00		0,00

31	ks	Svítilidlo 3a-kruhové LED svítidlo; tělo z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno; difuzor ze satinovaného plexi pro dosažení měkkého příjemného světla; stmívatelný předřadník; IP 20, 3000 K, driver EVG, 144W, hmotnost 9,2 kg, svět.tok 19 890 lm	1		0,00	0,00
32	ks	Svítilidlo 3b-kruhové LED svítidlo; tělo z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno; difuzor ze satinovaného plexi pro dosažení měkkého příjemného světla; stmívatelný předřadník; IP 20, 3000 K, driver DALI / SwichDim, 96W, hmotnost 6 kg, svět.tok 13 260 lm	1		0,00	0,00
33	ks	Svítilidlo 3c,d-kruhové LED svítidlo;z polykarbonátu / plastu, IP 65, 3000 K, LED 24W, 230 V	3		0,00	0,00
34	ks	Svítilidlo N-bílé polykarbonátové tělo, čirý polykarbonátový kryt; 230 V, 50-60Hz; 1 W LED, 110 lm, autonomie 3h; svítí při výpadku proudu; včetně univerzálního piktogramu	2		0,00	0,00
35	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno s veškerou demontáží svítidel, kabeláží, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových)	1		0,00	
		<b>CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>			<b>0,00</b>	
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00	
		<b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>				<b>0,00</b>
		Přesun + 3%				0,00
		Prořez + 2%				0,00
		Podr.materiál + 3%				0,00
		Svítilidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel				
1	ks	Jistič C10/1	1		0,00	0,00
2	ks	Jistič s chráničem C16/003	7		0,00	0,00
3	ks	Jistič s chráničem B16/003	5		0,00	0,00
4	hod	Demontáž nadále již nepoužívaných jističů-prostorová rezerva	4		0,00	0,00
		<b>CELKEM - MONTÁŽ A DODÁVKA ROZVODNIC</b>			<b>0,00</b>	
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00	
		<b>CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC</b>				<b>0,00</b>
		Přesun + 3%				0,00

		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00