PRODEJNÍ STÁNEK č. 1 6 055 x 3 000 x 3 000 mm



S

LEGENDA:

Vnější opláštění:	trapézový plech tl. 0,55 mm, RAL: 9016 modřínové latě 30/50 na roštu	
Vnitřní obložení:	laminátová deska tl. 10 mm	
Tepelná izolace:	strop	100 mm
	stěny	80 mm
	podlaha	100 mm
Výplně otvorů:	okna	Uw = min. 1,3 W/m.K
	dveře	Uw = min. 1,3 W/m.K
Podlaha:	cementovláknitá deska, PVC tl. 2,0 mm	

VANĚK ARCHITECTURE

±0,000 = +329,00 m.n.m.

Souřadný systém: S-JTSK Výškový systém: BpV

Hlavní Projektant:	Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk
Zodpovědný Projektant:	Ing. Blanka Ličmanová
Vypracoval:	Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk
Stavebník/Objednatel:	statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Místo stavby:	prostranství před býv. DK Válcoven plechu
Katastrální území/parc. číslo:	Frýdek [634956] / více parcel
Název projektu:	Revitalizace veřejného prostranství u bývalého kulturního domu Válcoven plechu - PD
Část:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Stavební objekt:	SO 01 Prodejní stánky

Název výkresu:

Půdorys stánek č. 1

Stupeň:	Měřítko:	Formát:
DSP	1:30	A3
Datum:	**Č. Zakázky:**	**Č. Výkresu:**
06/2021	VA_008_19	D.1.1.b.**01**