



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor zadávání veřejných zakázek
pracoviště Radniční 1148, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 211051/2024

Spisová značka: 91.1.1

Vyřizuje: Bc. Ivo Sztwiertnia

Telefon: 558609292

E-mail: sztwiertnia.ivo@frydekmistek.cz

Datum: 07.11.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Veřejná zakázka: **Realizace stavebních prací – Výstavba parkoviště naproti židovského hřbitova, k. ú. Frýdek**

Evidenční číslo: P24V00000149
Forma zadávacího řízení: zjednodušeného podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o upřesnění parametrů položky *Povinná publicita – pamětní deska*, která je nutná k ocenění v rámci vedlejších nákladů stavby. V textové zprávě projektové dokumentace není zmínka, z jakého materiálu a rozměrů má být.

Odpověď zadavatele:

Rozměry pamětní desky jsou určeny dle Grafického manuálu publicity pro Operační program Životní prostředí 2021–2027 str. 13:

Pamětní deska

a) celkové náklady na projekt přesahují 500 tis. eur,
a současně

b) realizace projektu zahrnuje stavební práce, nebo pořízení hmotného vybavení.

Stálá pamětní deska má rozměry **300 x 400 mm**.

Deska může být celobarevná nebo jednobarevná. Doporučený materiál pro pamětní desku z ekologických materiálů, jako jsou: sklo, mosaz, bronz, dural, leštěný kámen a další, **zadavatel požaduje desku zhotovit z nerezového materiálu a umístit ji na kámen o velikosti minimálních rozměrů 0,5x0,5x0,5 m.**

Stálá pamětní deska obsahuje následující informace:

- logo EU,
- logo řídicího orgánu (MŽP),
- název projektu,

- hlavní cíl projektu,
- termín ukončení fyzické realizace projektu.

Zároveň připomínáme povinnost zhotovení dočasného billboardu dle již zmíněného Grafického manuálu, který přikládáme jako přílohu doplňujících informací:

Billboard

a) celkové náklady na projekt přesahují 500 tis. eur,
a současně

b) realizace projektu zahrnuje stavební práce, nebo pořízení hmotného vybavení.

Minimální velikost billboardu je 2 000 x 1 000 mm.

Billboard je celobarevný. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení dočasného billboardu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.).

Billboard obsahuje následující informace:

- logo EU,
- logo řídicího orgánu (MŽP),
- případně jedno logo příjemce (nepovinné),
- název projektu,
- stručná informace o cíli projektu,
- termín realizace projektu.

Dotaz č. 2

V rámci vedlejších nákladů stavby je položka *Případná výšková úprava plynovodu v délce cca 25 m – komplet vč. zemních prací*. Jelikož dle vyjádření společnosti GasNet s.r.o., které je přílohou PD, je napsáno, *pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka*. Jelikož stavbou dojde ke snížení stávajícího terénu a mocnost nových konstrukčních vrstev je min. 630 mm a ochranné pásmo STL je 1 m na každou stranu bez možnosti zřízení nadzemní stavby v tomto ochranném pásmu, je zřejmé, že tato přeložka bude nutná. Vypracování projektu přeložky a povolovací termíny k vyřízení jsou až 12 měsíců. Žádáme zadavatele, aby tyto lhůty bylo možné zohlednit při realizaci stavby, neboť nebudou závislé na zhotoviteli díla.

Odpověď zadavatele:

Potřeba přeložky plynovodu není ze strany zadavatele předpokládána, případná nutnost tuto přeložku realizovat je ze strany zadavatele ošetřena především po finanční stránce – obsažením položky v rozpočtu (viz zodpovězení jednoho z následujících dotazů). Vzhledem k současné nemožnosti odhadnout časovou náročnost případné přeložky budou lhůty zohledněny až v případě nutnosti tuto přeložku realizovat dodatkem ke smlouvě o dílo dle skutečnosti.

Dotaz č. 3

1) Ve zveřejněné příloze ZD Soupis prací parkoviste zid hrbítov aktual, v listu 00 A Naklady, je uvedena položka č. 9:

9	ON-003	Případná výšková úprava plynovodu v délce cca 25 m - komplet vč. zemních prací	soub	1,00000
---	--------	--	------	---------

a v listu 00 B Naklady, je uvedena položka č. 8:

8	ON-003	Případná výšková úprava plynovodu v délce cca 25 m - komplet vč. zemních prací	soub	1,00000
---	--------	--	------	---------

Ve Vysvětlení č. 1 bylo odpovědí k dotazu č. 2 uvedeno:

V rámci projektu bylo provedeno vytýčení plynovodu na místě, bohužel hloubku nebylo možné ověřit. Před začátkem stavby je nutné provést sondy a zjistit přesnou

hloubku plynovodu s ohledem na niveletu naší stavby. V případě, že nebude v dostatečné hloubce, bude nutné provést ve stejné trase hloubkové uložení pomocí by-pass.

Z odpovědi zadavatele však stále není jasné, co má uchazeč ocenit.

Žádáme o podrobnější popis prací včetně konkrétních položek, tak aby zadání bylo rovné, objektivní, jednotné a přehledné pro všechny uchazeče a to v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, nebo o sdělení řízené ceny, která bude shodná pro všechny uchazeče, nebo vypuštění těchto položek ze soupisů prací, které budou řešeny až v rámci realizace vítězným uchazečem v na základě skutečnosti.

Odpověď zadavatele:

Zmíněné položky budou všemi uchazeči oceněny jednotně

SO 00 A, pol. 9 částkou 150.000,- bez DPH

SO 00B, pol. 8 částkou 200.000,- bez DPH.

Obě položky budou čerpány dle skutečnosti a upřesnění rozsahu prací pouze v případě nutnosti realizace přeložky plynovodu.

Dotaz č. 4

2) Ve zveřejněné příloze ZD Soupis prací parkoviste zid hrbítov aktual, v listu SO 101-A1 Komunikace a zpevněné plochy, je uvedena položka č. 21:

21	5-001.RXX	Filtrační vrstva Cinis vč. licenčního poplatku	m3	106,60000
----	-----------	--	----	-----------

v listu SO 101- A2 Komunikace a zpevněné plochy, je uvedena položka č. 23:

23	5-001.RXX	Filtrační vrstva Cinis vč. licenčního poplatku	m3	15,73000
----	-----------	--	----	----------

v listu SO 101- B Komunikace a zpevněné plochy, je uvedena položka č. 26:

26	5-001.RXX	Filtrační vrstva Cinis vč. licenčního poplatku	m3	7,15000
----	-----------	--	----	---------

Může zadavatel vysvětlit, z jakého důvodu požaduje provedení filtrační vrstvy konkrétním výrobcem a dodavatelem, vč. licenčního poplatku, což je v rozporu se ZZVZ? Pokud zadavatel na výrobcí trvá, žádáme o stanovení řízených cen, které budou shodné pro všechny uchazeče.

Odpověď zadavatele:

Název výrobce byl použit z důvodu jednodušší identifikace požadovaných technických vlastností vrstvy. Zadavatel netrvá na konkrétním výrobcí, požadujeme dodržení obdobných technických vlastností.

Dotaz č. 5

3) Ve zveřejněné příloze ZD Soupis prací parkoviste zid hrbítov aktual, v listu SO 101-A1 Komunikace a zpevněné plochy, je uvedena položka č. 25:

25	5924511910R	Dlažba betonová drenážní BEST DRENO KARO 20x20x8 cm přírodní	m2	915,92000
----	-------------	--	----	-----------

v listu SO 101- A2 Komunikace a zpevněné plochy, jsou uvedeny položky č. 27 a 28:

27	5924511910R	Dlažba betonová drenážní BEST DRENO KARO 20x20x8	m2	149,80000
----	-------------	--	----	-----------

		cm přírodní		
28	5924511910Rb	Dlažba betonová drenážní BEST DRENO KARO 20x20x8 cm červená	m2	2,20000

v listu SO 101- A2 Komunikace a zpevněné plochy, jsou uvedeny položky č. 30 a 31:

30	5924511910R	Dlažba betonová drenážní BEST DRENO KARO 20x20x8 cm přírodní	m2	158,36000
31	5924511910Ra	Dlažba betonová drenážní BEST KLASIKO slepecká 10x20x8 cm červená	m2	8,80000

Dotaz:

Požaduje zadavatel dodávky výše uvedených výrobků od konkrétního výrobce, nebo se mohou zaměnit s dodržáním shodných parametrů?

Odpověď zadavatele:

Tuto položku je možné nahradit jiným výrobkem se shodnými technickými vlastnostmi.

Dotaz č. 6

4) Ve zveřejněné příloze ZD Soupis prací parkoviste zid hrbítov aktual, v listu SO 801-A Sadové úpravy, je uvedena položka č. 7:

7	184201114RAB	Výsadba stromu s balem vč. dodávky Carpinus betulus ‚Frans fontaine‘ - Habr obecný	kus	11,00000
----------	---------------------	---	------------	-----------------

Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu.

Včetně přesunu hmot.

Žádáme o upřesnění parametrů stromů a to zejména průměru kmene a výšky stromu.

Odpověď zadavatele:

Dřeviny budou při výsadbě dosahovat min. výšky kmene pod korunou 180 cm, jejich obvod kmene měřený ve výši 100 cm nad zemí bude 12-14 cm, strukturou větvení budou odpovídat druhu a odrůdě, původem a pěstováním budou odpovídat normě ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin.

2) Dřeviny budou dodány se zemním balem nebo v kontejneru a budou vysazeny do jamky v šířce 1,5násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu, do hloubky stejné jako na předchozím stanovišti, s 50% výměnou půdy, se zalitím tak, aby v budoucnu nezasahovaly do inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem. U kontejnerovaných rostlin je nutno prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenovou plst'. Kořeny je nutno rozprostřít do jejich přirozené polohy.

3) Dřeviny budou po výsadbě ukotveny minimálně 3 kůly a úvazkem.

4) Kolem vysazených dřevin je nutno vytvořit závlahové mísy a vytvarovat je tak, aby voda stékala k dřevině. Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat, vyčistit od odpadu a rozprostřít na ni vrstvu mulče (kůra, dřevní štěpka) o min. tloušťce 10 cm.

5) Současně s výsadbou dřevin musí být proveden jejich srovnávací (komparativní) řez blíže definovaný v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. Rozsah řezu musí odpovídat taxonu, typu a stavu sazenice, období výsadby, podmínkám stanoviště a možnosti následné péče. Komparativní řez provede odborně způsobilá osoba.

6) Dřeviny budou vysazeny odborně způsobilou osobou v agrotechnickém termínu od 15. 10.

do 30. 4. při klimaticky vhodných podmínkách, nejpozději však do dvou let od nabytí právní moci společného povolení. Při výsadbě musí být dodržena všechna ustanovení norem ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9041 Technickobiologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.

Dotaz č. 7

1) Ve zveřejněné příloze ZD Soupis prací parkoviste zid hrbítov aktual, v listu SO 101-A1 Komunikace a zpevněné plochy, je uvedena položka č. 14:

14	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	1	640,00000
		komunikace : 440			440,00000
		parkovací stání : 358			358,00000
		parkovací stání ZTP : 22			22,00000
		Mezisoučet			820,00000
		komunikace : 440			440,00000
		parkovací stání : 358			358,00000
		parkovací stání ZTP : 22			22,00000
		Mezisoučet			820,00000

v listu SO 101- A2 Komunikace a zpevněné plochy, je uvedena položka č. 16:

16	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	242,00000	
		komunikace : 1			1,00000
		parkovací stání : 100			100,00000
		parkovací stání ZTP : 20			20,00000
		Mezisoučet			121,00000
		komunikace : 1			1,00000
		parkovací stání : 100			100,00000
		parkovací stání ZTP : 20			20,00000
		Mezisoučet			121,00000

v listu SO 101- B Komunikace a zpevněné plochy, je uvedena položka č. 15:

15	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	110,00000	
		komunikace : 55			55,00000
		parkovací stání : 0			
		parkovací stání ZTP : 0			
		Mezisoučet			55,00000
		komunikace : 55			55,00000
		parkovací stání : 0			
		parkovací stání ZTP : 0			
		Mezisoučet			55,00000

Domníváme se, že se jedná o chybné stanovení výpočtu výměr, zdvojené výměrnice.

Odpověď zadavatele:

Jedná se opravdu o zdvojené výměry, došlo k aktualizaci a opravě výměr v nově zveřejněném rozpočtu.

Dotaz č. 8

2) Ve zveřejněné příloze ZD Soupis prací parkoviste zid hrbítov aktual, v listu SO 801-A Sadové úpravy, jsou uvedeny položky č. 1, 2 a 8:

1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	136,50000	
----------	---------------------	--	-----------	------------------	--

V položce 14 podklad ze sypaniny tl. 10 cm je výměra 1640 m², ale materiál je počítán na 820 m². Ve vzorovém řezu je uvedena pouze 1 vrstva z kameniva fr. 0-8. Žádáme Zadavatele o vysvětlení tohoto rozporu, který se vyskytuje i v dalších výkazech výměr u této položky.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o omylem zdvojené výměry, došlo k aktualizaci a opravě výměr v nově zveřejněném rozpočtu.

Zadavatel uveřejňuje opravené soupisy prací. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 21. 11. 2024, do 9:00 hodin.

Mgr. Roman Šebesta

vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek