



MMFMP008CDNM

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

1. Smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek-Místek

Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ 00296643

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Frýdek-Místek, č. ú. 928-781/ 0100

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:

Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru IO MMFM

e-mail: basel.radoslav@frydekmostek.cz, tel.: 558 609 261

Ing. Petr Mitura, technik odboru IO MMFM

e-mail: mitura.petr@frydekmostek.cz, tel.: 558 609 263

Je plátcem DPH, není zapsán v obchodním rejstříku,

dále jen objednatel

TURČINA s.r.o.

se sídlem Havířov – Prostřední Suchá, Budovatelů 771/1, PSČ 735 64

jejímž jménem jedná p. Martin Turčina, jednatel

IČ: 25886550

DIČ: CZ25886550

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 24293

Bankovní spojení/č. účtu: Česká spořitelna a.s.

ID datové schránky: hdr8rna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Milan Klus, hlavní stavbyvedoucí

tel: 596810386 / email: klus@turcina.cz

Ing. Daniel Moravec, zástupce stavbyvedoucího

tel: 596810386 / email: moravec@turcina.cz

dále jen zhotovitel

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1:

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2016 na stavební práce, pod názvem „**Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice – 2. část**“, vzniklých v průběhu provádění stavebních prací.

Původní článek 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje takto:

Rozšíření předmětu díla o činnosti uvedené ve změnových listech č. 1-5, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Původní článek 3. Doba, místo plnění odstavec 2. se mění takto:

Stavební práce musí být provedeny nejpozději do 3. 9. 2016.

Původní článek 5. Cena díla se mění takto:

	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Původní cena díla dle smlouvy o dílo	2 423 191,00 Kč	508 870,00 Kč	2 932 061,00 Kč
Celková cena dodatečných prací dle dod. č. 1	128 557,37 Kč	26 997,04 Kč	155 554,41 Kč
Celková cena méněprací dle dod. č. 1	-14 375,00 Kč	-3 018,75 Kč	-17 393,75 Kč
Upravená cena díla dle dodatku č. 1	2 537 373,37 Kč	532 848,29 Kč	3 070 221,66 Kč
snížení (-)/zvýšení(+) ceny o	114 182,37 Kč	23 978,29 Kč	138 160,66 Kč

3. Doložka

3.1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.2. Ostatní ujednání této smlouvy se nemění.

3.3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 68. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 23. 8. 2016.


Příloha: Změnové listy č. 1-5

Ve Frýdku-Místku dne: 23. 8. 2016

Ve Frýdku-Místku dne: 24. 8. 2016


Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Michal Pobucký, DiS.

primátor







Martin Turčina

jednatel

Název akce:	„Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Číslo SOD:	ze dne 27.6.2016	
Číslo ZL:	1 2 3 4 5	

Soupis vydaných změnových listů (ceny bez DPH):

Cena dle SOD (bez DPH):	2 423 191,00	
Cena po zapracování ZL (bez DPH):	2 537 373,37	

ZL celkem	vícepráce	méněpráce	celkem	% z ceny SOD	
ZL č. 1	36 677,00		36 677,00		5,30 % 11 128 557,37 Podoba
ZL č. 2	2 895,25		2 895,25		
ZL č. 3	5 623,00		5 623,00		
ZL č. 4	49 902,12	-5 415,00	44 487,12		
ZL č. 5	33 460,00	-8 960,00	24 500,00	4,71%	
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez	
Zástupce:	Haupt Jiří	ZDENĚK KOXICH	MARTIN KADEBA	JITKA 2779 1072	
Datum:	15.8.2016	17.08.2016	17.8.2016	17.8.2016	
Podpis					

KADMARSTAV s.r.o.
Na Vyhlídce 1447/4
736 01 HAVÍŘOV
IČ: 28654242 DIČ: CZ28654242

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba:	„Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek	
Zhotovitel:	Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá IČ:25886550	
Objekt:	„Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Číslo SOD:	ze dne 27.6.2016	
Vydal (Zhotovitel):	Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá IČ:25886550	
Přílohy / poč. listů	Položkový rozpočet 306/ZL1 3 listy	

1) Popis a zdůvodnění změny:

Provedení nové trasy kanalizace k odvedení dešťové vody ze severozápadní části školního dvora dle nové dokumentace zpracované Ing. Kocich Zdeněk v červenc 2016 výkresy č.m 2.3.1., 2.3.1. a 2.3.2..

2) Vyjádření TDI:

TDI SOUHLASÍ

3) Vyjádření projektanta/AD

PŘI PASPORTU KANALIZACE A PROVEDENÍM ZKONKRETNĚNÍM TOKU (HASIČI LÍSKOVEC) SE NEPROKLAŽALO NA POJENÍ DEŠŤOVÉHO SUDU DO SOUTOKOVÉ ŠACHTY. NA POJENÍ SE PROKLAŽALO AŽ PO ODSTRANĚNÍ STROPU ŠACHTY A MĚŘE. V PŮVODNÍCH PODKLADĚCH - PITVACI ŠROUHY BYLA TRASA ZAKREPLENA TAK, JAK JE TŘEBA NYNÍ PROVĚST. A GP AD NEPOUŽÍJE TOTO ZA VADU PROJEKTU.

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5) Měněpráce (Kč bez DPH)

6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)

36 677,00 Kč

7) Vliv na termín výstavby:

NE APO 3 DNĚ MĚŘENÍ LUTUM

8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:	Haupt Jiří	ZDENĚK KOCICH	MARTIN KADĚBA	JEBESTA JONAS
Datum:	29.7.2016	17.08.2016	17.8.2016	17.8.2016
Podpis:				


TURČINA s.r.o.
735 64 Havířov-Pr. Suchá, Budovatelů 771/1
DIČ: CZ25886550

KADMARSTAV s.r.o.
Na Vyhlídce 1447/4
736 01 HAVÍŘOV
IČ: 28654242 DIČ: CZ28654242

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL01	ZL01 Dešťová kanalizace z tělocviči	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
ZL	Změnové listy		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
306	Kanalizace Lískovec		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Statutární město Frýdek-Místek		
Dodavatel	Turčina s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	36 567	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	110	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	36 677	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	36 677	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	36 677	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
 <p>Turčina s.r.o. 35 64 Havířov-Pr. Sucha, Budovatelů 771/1 DIČ: CZ25886550</p>			
Základ pro DPH	21,0	%	36 677 Kč
DPH	21,0	%	7 702 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			44 380 Kč

Poznámka :

Stavba : 306 Kanalizace Lískovec
 Objekt : ZL Změnové listy

Rozpočet : ZL01
 ZL01 Dešťová kanalizace z tělocvičny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 000	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	436	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	2 736	0	0	0	0
15 Roubení	6 000	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	4 536	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	5 027	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	1 094	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2 349	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	7 927	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	1 377	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	780	0	0	0	0
VRN Zemní práce	1 305	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	110	0	0	0
CELKEM OBJEKT	36 567	110	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	36 677	0
Oborová přírážka	0	0,0	36 677	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	36 677	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	36 677	0
Zařízení staveniště	0	0,0	36 677	0
Provoz investora	0	0,0	36 677	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	36 677	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	36 677	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	306 Kanalizace Lískovec	Rozpočet: ZL01
Objekt :	ZL Změnové listy	ZL01 Dešťová kanalizace z tělocvičny

RTS

80% po slevě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
Díl: 1		Zemní práce						
1	13960001	Ruční výkop sond v hornině 3 do hl. 100 cm	kus	2,00	1 500,00	3 000,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				3 000,00		
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky						
8	121101100	Sejmutí omnice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	5,13	85,00	436,05		
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				436,05		
Díl: 13		Hloubené výkopávky						
11	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	17,10	160,00	2 736,00		
	Celkem za	13 Hloubené výkopávky				2 736,00		
Díl: 15		Roubení						
17	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	60,00	80,00	4 800,00		
18	151101111	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	60,00	20,00	1 200,00		
	Celkem za	15 Roubení				6 000,00		
Díl: 16		Přemístění výkopku						
30	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,45	260,00	2 457,00		
31	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	9,45	220,00	2 079,00		
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				4 536,00		
Díl: 17		Konstrukce ze zemín						
35	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,45	91,00	859,95		
36	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,13	370,00	1 898,10		
37	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	t	8,46	268,00	2 268,49		
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemín				5 026,54		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu						
39	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	17,10	14,00	239,40		
38	181301103	Rozproštění omnice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	17,10	50,00	855,00		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				1 094,40		
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						
59	451561111	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm	m2	5,00	121,00	605,00		
60	451572111	Lože pod potrubí z kameniva téžného 0 - 4 mm	m3	2,57	680,00	1 744,20		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				2 349,20		
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot						
105	871311111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	28,50	55,00	1 567,50		
2	721170956	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 125	kus	1,00	1 136,80	1 136,80	1421 *0,8	1136,8
3	28611141.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm SN4	kus	1,00	75,60	75,60	94,5 *0,8	75,6
4	28611142.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x2000mm SN4	kus	1,00	143,20	143,20	179 *0,8	143,2
5	28611143.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x3000mm SN4	kus	1,00	206,80	206,80	258,5 *0,8	206,8
6	28611146.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x1000mm SN4	kus	1,00	240,40	240,40	300,5 *0,8	240,4
7	28611147.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x2000mm SN4	kus	3,00	162,80	488,40	203,5 *0,8	162,8
8	28611148.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x3000mm SN4	kus	6,00	240,40	1 442,40	300,5 *0,8	240,4
9	28654596	Koleno kanalizační PP MASTER DN 125/45°	kus	5,00	210,80	1 054,00	263,5 *0,8	210,8
10	28656446	Odbočka jednoduchá odpadní MASTER 3 DN 125/125/45°	kus	1,00	614,40	614,40	768 *0,8	614,4
11	28656444	Odbočka jednoduchá odpadní MASTER 3 DN 125/100/45°	kus	1,00	284,40	284,40	355,5 *0,8	284,4
12	28656422	Koleno odpadní Pipelife MASTER 3 DN 100/45°	kus	1,00	56,88	56,88	71,1 *0,8	56,88
13	28656424	Koleno odpadní Pipelife MASTER 3 DN 100/87°	kus	1,00	70,56	70,56	88,2 *0,8	70,56
14	28656429	Koleno odpadní Pipelife MASTER 3 DN 125/87°	kus	1,00	178,40	178,40	223 *0,8	178,4
15	286564806	Kus čistící odpadní PipeLife MASTER 3 DN 125	kus	1,00	367,20	367,20	459 *0,8	367,2
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				7 926,94		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						
16	892561111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	28,50	12,32	351,12	15,4 *0,8	12,32
118	89001VD	Kamerová prohlídka kanalizace	m	28,50	36,00	1 026,00		
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				1 377,12		
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
149	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	6,00	130,00	780,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				780,00		
Díl: VRN		Zemní práce						
167	1102 R0	Geodetické práce - zaměření stavby po dokončení	m	29,00	45,00	1 305,00		
	Celkem za	VRN Zemní práce				1 305,00		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
84	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	1,00	110,00	110,00		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				110,00		

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Stavba:	„Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek	
Zhotovitel:	Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá IČ:25886550	
Objekt:	„Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Číslo SOD:	ze dne 27.6.2016	
Vydal (Zhotovitel):	Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá IČ:25886550	
Přílohy / poč. listů	Položkový rozpočet 306/ZL2 3 listy	

1) Popis a zdůvodnění změny:

Změna provedení vnitřní kanalizace od WC u školní družiny - Odpadní potrubí v 1PP mělo být původně montováno na objímky na zeď, ale vzhledem k nedostatku místa v průchodu schodištěm do 1PP bude v celé délce zasekáno a zapraveno do stávající zdi.

2) Vyjádření TDI:

TDI SOUHLASÍ

3) Vyjádření projektanta/AD

POŽADAVEK OBJEDNATELE. NEMÁ VADA PD.

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:





5) Méněpráce (Kč bez DPH)

6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)

2 895,25 Kč

7) Vliv na termín výstavby:

NE


8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:	Haupt Jiří	ZDENEK KOCICH	MARTIN KADĚRA	JEBESTA ROMAN
Datum:	3.8.2016	17.8.2016	17.8.2016	17.8.2016
Podpis				

KADMARSTAV s.r.o.
 Na Vyhlídce 1447/4
 736 01 HAVÍŘOV
 IČ: 28654242 DIČ: CZ28654242

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL02	ZL 02 Zasekání vnitřní kanalizace u	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
ZL	Změnové listy		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
306	Kanalizace Lískovec		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel	Statutární město Frýdek-Místek		
Dodavatel	Turčina s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	2 895	Zařízení staveniště
R	PSV celkem	0	
M	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	2 895	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	2 895	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 895	Ostatní náklady celkem
			0
			0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Haupt		Jméno :	Jméno :
Datum : 3.8.2016		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
 <p style="font-size: small;">-2- Turčina s.r.o. 735 64 Havířov-Pr. Suchá, Budovatelů 771/1 DIČ: CZ25886550</p>			
Základ pro DPH		21,0 %	2 895 Kč
DPH		21,0 %	608 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 503 Kč

Poznámka :

Stavba :	Kanalizace Lískovec	Rozpočet :	ZL02
Objekt :	Změnové listy		ZL 02 Zasekání vnitřní kanalizace u druž

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	271	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 407	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	1 217	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 895	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	2 895	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Kanalizace Lískovec	Rozpočet: ZL02
Objekt :	Změnové listy	ZL 02 Zasekání vnitřní kanalizace u družiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
Díl: 96		Bourání konstrukcí						RTS 2016 80% po slevě
151	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,25	260,00	65,00		
152	979088212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,25	110,00	27,50		
153	979990103	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,25	480,00	120,00		
154	979084419	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	2,25	26,00	58,50		
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				271,00		
Díl: 97		Prorážení otvorů						
1	974049165	Vysekání rýh v betonových zdech 15x20 cm	m	3,70	380,40	1 407,48	475,5 *0,8 380,4	
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				1 407,48		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní						
2	612100010	Hrubá výplň rýh ve stěnách 3,7*0,3	m2	1,11	650,40	721,94	813 *0,8 650,4	
3	612100033	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových 3,7*0,5	m2	1,85	267,47	494,82	334,34 *0,8 267,472	
		Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní				1 216,77		

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Stavba:	„Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek	
Zhotovitel:	Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá IČ:25886550	
Objekt:	„Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Číslo SOD:	ze dne 27.6.2016	
Vydal (Zhotovitel):	Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá IČ:25886550	
Přílohy / poč. listů	Položkový rozpočet 306/ZL3 3 listy	

1) Popis a zdůvodnění změny:
 Výšková úprava šachtice Š15 - vzhledem k okolnímu terénu je nutno zvýšit šachtici Š15 o jeden betonový prefabrikát TBS-Q.1 100/100/12 včetně těsnění a montáže.

2) Vyjádření TDI:
 TDI SOUHLASÍ

3) Vyjádření projektanta/AD
 CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA V ROZPOČTU A SPECIFIKACI.

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:



5) Méněpráce (Kč bez DPH)
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 5 623,00 Kč

7) Vliv na termín výstavby: NE

8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:	Haupt Jiří	ZJENĚK KOCICH	MARTIN VAJĚRA	PEBESIA ROMAN
Datum:	3.8.2016	17.8.2016	17.8.2016	17.8.2016
Podpis:				

KADMARSTAV s.r.o.
 Na Vyhliďce 1447/4
 736 01 HAVÍŘOV
 IČ: 28654242 DIČ: CZ28654242

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL03	ZL 03 Zvýšení Š15	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
ZL	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
306	Kanalizace Lískovec		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Frýdek-Místek			
Dodavatel	Turčina s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	5 623		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	5 623	Zařízení staveniště	0
	HZS	0		
ZRN+HZS		5 623	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		5 623	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Haupt	Jméno :		Jméno :
Datum :	3.8.2016	Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0	%		5 623 Kč
DPH	21,0	%		1 181 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				6 804 Kč

Poznámka :

Stavba :	Kanalizace Liskovec	Rozpočet :	ZL03
Objekt :	Změnové listy		ZL 03 Zvýšení Š15

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	5 483	0	0	0	0
H27	Zemní práce	140	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		5 623	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	5 623	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Kanalizace Lískovec	Rozpočet: ZL03
Objekt :	Změnové listy	ZL 03 Zvýšení Š15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
130	894411121	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	0,25	9 450,00	2 362,50
135	59224364.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	1,00	3 120,00	3 120,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				5 482,50
Díl: H27		Zemní práce				
165	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,00	140,00	140,00
	Celkem za	H27 Zemní práce				140,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 04

Stavba:	„Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek	
Zhotovitel:	Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá IČ:25886550	
Objekt:	„Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Číslo SOD:	ze dne 27.6.2016	
Vydal (Zhotovitel):	Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá IČ:25886550	
Přílohy / poč. listů	Položkový rozpočet 306/ZL4 3 listy	

1) Popis a zdůvodnění změny:

Rozebrání spodního okraje části střechy tělocvičny na východní straně, montáž nového žlabu r.š. 400, háků a okapní lišty, a přespádování celého systému do jednoho svodu na severozápadní části tělocvičny.

2) Vyjádření TDI:

TDI SOUHLASÍ

3) Vyjádření projektanta/AD

*Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉ KAPACITY STÁVAJÍCÍHO PĚTŮVÉHO POTRUBÍ POD ŠKOLAK (DN 125), BYLO NUTNO ČÁST PĚTŮVÝCH VOD ODVÉST JINOU TRASOU.
ZJIŠTĚNO PŘI REALIZACI.*

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5) Méněpráce (Kč bez DPH)

5 415,00 Kč

6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)

49 902,12 Kč

7) Vliv na termín výstavby:

NE ANO 3 DNY HITORA Lískovec

8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:	Haupt Jiří	ZDENĚK KOČICH	MAŘTIN KADĚBA	JEBESŤA JONAN
Datum:	3.8.2016	17.8.2016	17.8.2016	17.9.2016
Podpis				

KADMARSTAV s.r.o.
735 64 Havířov - Prostřední Suchá, Budovatelů 771/1
IČ: CZ25886550

KADMARSTAV s.r.o.

Na Vyhlídce 1447/4


736 01 HAVÍŘOV

IČ: 28654242 DIČ: CZ28654242

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL04	ZL 04 Přespádování žlabu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
ZL	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
306	Kanalizace Lískovec		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Statutární město Frýdek-Místek			
Dodavatel	Turčina s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	44 487	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	44 487	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	44 487	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	44 487	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
 <p>Turčina s.r.o. 730 04 Hlavňovice-Př. Suchá, Budovatelů 771/1 IČO: 0225386550</p>			
Základ pro DPH	21,0 %	44 487 Kč	
DPH	21,0 %	9 342 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			53 830 Kč

Poznámka :

Stavba :	306 Kanalizace Lískovec	Rozpočet :	ZL04
Objekt :	ZL Změnové listy		ZL 04 Přespádování žlabu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	49 902	0	0	0
799 Méněpráce 764	0	-5 415	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	44 487	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	44 487	0
Oborová přírážka	0	0,0	44 487	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	44 487	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	44 487	0
Zařízení staveniště	0	0,0	44 487	0
Provoz investora	0	0,0	44 487	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	44 487	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	44 487	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : 306 Kanalizace Lískovec		Rozpočet: ZL04		RTS 2016	80%	po slevě			
Objekt : ZL Změnové listy		ZL 04 Přespádování žlabu							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)			
Díl: 764	Konstrukce klempířské								
1	180456181100	Montážní plošina na autopod. 27 m MP-27-2	Hod	24,00	704,00	16 896,00	880	0,8	704
2	76488110	Taškové tabule Ondusteel, tl. 0,45 mm, na dřevo demontáž a zpětná montáž bez materiálu	m2	7,53	574,40	4 322,36	718	0,8	574,4
		21,5*0,35		7,53					
3	764352811	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	21,00	24,96	524,16	31,2	0,8	24,96
4	764351837	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	22,00	18,00	396,00	22,5	0,8	18
5	764252605	Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 400 mm	m	21,00	652,80	13 708,80	816	0,8	652,8
6	553442342	Hák Al opláštění RHEINZINK půkul. žlabu rš 400 mm	kus	22,00	173,21	3 810,58	216,51	0,8	173,208
7	764252635	Čelo žlabu půlkulatého TiZn RHEINZINK rš.400 mm	kus	1,00	202,00	202,00	252,5	0,8	202
8	764252625	Žlabový roh půlkulatý 90° TiZn RHEINZINK rš.400 mm	kus	1,00	694,40	694,40	868	0,8	694,4
9	764259491	Montáž kotlíku z Ti Zn kulatého	kus	1,00	214,00	214,00	267,5	0,8	214
10	55352145.A	Kotlík oválný tvar 400/120 plech Ti - Zn	kus	1,00	274,94	274,94	343,68	0,8	274,944
11	764324230	Oplechování Pz okapů, TK, segm.do 0,5 m, rš 400 mm	m	21,00	175,20	3 679,20	219	0,8	175,2
12	764324240	Oplechování Pz okapů, TK, segm.do 0,5 m, rš 500 mm	m	21,00	201,20	4 225,20	251,5	0,8	201,2
13	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	611,85	1,56	954,48	1,95	0,8	1,56
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				49 902,12			
Díl: 799	Měněpráce 764								
96	764551604	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 120 mm	m	-7,50	722,00	-5 415,00			
	Celkem za	799 Měněpráce 764				-5 415,00			

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

Stavba:	„Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek	
Zhotovitel:	Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá IČ:25886550	
Objekt:	„Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Číslo SOD:	ze dne 27.6.2016	
Vydal (Zhotovitel):	Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá IČ:25886550	
Přílohy / poč. listů	Položkový rozpočet 306/ZL5 3 listy	

1) Popis a zdůvodnění změny:

Změna trasy protlaku - Položka obsahuje neúspěšný pilotní vrt dle vytyčení, vytažení vrtáku, rozebrání a přestavění vrtacího stroje Vermeer, nové vytyčení pilotního vrtu. Práce byly zastaveny 26.7. v 17 hodin, 27.7. ráno byl zahájen odkop pro nalezení překážky vrtu a přivolán TDI, zástupce investora a projektant, práce znovu zahájeny ve 12 hod. 27.7.2016 po vytyčení změny trasy protlaku. Viz zápis ve stavebním deníku str. 0996923.

Přeložka kabelu O2 - Vlastní kabel nebude zhotovitel dodávat, tento dodá firma Cetin, jedná se tedy o méněpráci

2) Vyjádření TDI:

TDI SOUHLASÍ

3) Vyjádření projektanta/AD

NEPŘEDPOKLÁDÁM A BETONOVÁ KVERNA ZE STÁVAJÍCÍ PACHTY, NEBYLO ZJIŠTĚNO V RÁMCI PASPORTU A GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ. NEMÁ VADA PD

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5) Méněpráce (Kč bez DPH)

8 960,00 Kč

6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)

33 460,00 Kč

7) Vliv na termín výstavby:

NE

8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednání řízení bez uveřejnění:
Zástupce:	Haupt Jiří	ZDENĚK KOCICH	MARTIN KADĚRA	JEDLŠTĚK ROMAN
Datum:	3.8.2016	17.8.2016	17.8.2016	17.8.2016
Podpis				

TURČINA s.r.o.
735 64 Havířov-Pr. Suchá, Budovatelů 771/1
DIČ: CZ25886550


KADMARSTAV s.r.o.

Na Vyhlídce 1447/4

736 01 HAVÍŘOV

IČ: 28654242 DIČ: CZ28654242

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL05.3	ZL 05 Změna trasy protlaku 3	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
ZL	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
306	Kanalizace Lískovec		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Statutární město Frýdek-Místek			
Dodavatel	Turčina s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	33 460		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	-8 960		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	24 500		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	24 500	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	24 500	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis : 			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	24 500 Kč
DPH			21,0 %	5 145 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				29 645 Kč

Poznámka :

Stavba :	306 Kanalizace Lískovec	Rozpočet :	ZL05.3
Objekt :	ZL Změnové listy		ZL 05 Změna trasy protlaku 3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	33 460	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	-8 960	0
CELKEM OBJEKT	33 460	0	0	-8 960	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	306 Kanalizace Lískovec	Rozpočet: ZL05.3
Objekt :	ZL Změnové listy	ZL 05 Změna trasy protlaku 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	010130102000	Rypadlo kolové CAT 428 C práce při odkopu pilotního vrtu	Sh	8,00	870,00	6 960,00
2	11	Přerušeni prací	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00
3	12	Vytažení pilotního vrtu,	kpl	1,00	4 250,00	4 250,00
4	13	Přestavění stroje	kpl	1,00	8 630,00	8 630,00
5	14	Navrtání nového pilotního vrtu	kpl	1,00	11 220,00	11 220,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				33 460,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
179	220400030	Telefonní přípojka v zemi 13 účastníků	m	28,00	-320,00	-8 960,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-8 960,00

