

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÁ KONSTRUKCE
- 01

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKEN, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, KOVÝCH MŘÍŽÍ, VNITŘNÍCH PARAPETU
- 02

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ MEZIOKENNÍCH VLOZEK, VČ. OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNITŘNÍHO PARAPETU, PRÍZDVKY PRÍČKY
- 03

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ BALKONOVÝCH DVEŘÍ, VČ. VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PRAHU, DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI VÝŠKY PARAPETU BALKONOVÝCH DVEŘÍ - BETON - ODSTRANĚNÍ CCA 150mm, ČÁSTI SKLADBY VNITŘNÍ PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVEŘÍ
- 04

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ FASÁDY
- 05

ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLUBKY 400mm POD TERÉN
- 06

DOBORNÁ DEMONTÁŽ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
- 07

DOBORNÁ DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ
- 08

DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
- 09

ODSTRANĚNÍ KABRINKOVÉHO OBLKADU V CELE PLOŠE
- 10

DOBORNÁ DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ
- 11

DOBORNÁ DEMONTÁŽ VCHODOVÝCH DVEŘÍ, ČÁSTI SKLADBY VNITŘNÍ PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVEŘÍ
- 12

DOBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- 13

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI BETONOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLUBKY 400mm POD TERÉN
- 14

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI TRAVNATÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLUBKY 400mm POD TERÉN
- 15

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH DLAŽDIC - OKAPOVÉHO CHODNÍKU, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLUBKY 400mm POD TERÉN
- 16
- 17

DOBORNÁ DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ ZVEDACÍ PLOŠINY, VČ. KOTVENÍ
- 18

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ KOVOVÉ ČISTÍCÍ ZÓNY
- 19

DOBORNÁ DEMONTÁŽ ČÁSTI ZÁBRADLÍ, VČ. KOTVENÍ
- 20

DOBORNÁ DEMONTÁŽ ČÁSTI OPLECHOVÁNÍ OPĚRNÉ STĚNY
- 21

DOBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SVODU VČ. NÁPOJENÍ NA KANALIZACI, LAPÁČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- 22

DOBORNÁ DEMONTÁŽ LINIOVÉHO ODVODNĚNÍ, VČ. NÁPOJENÍ NA KANALIZACI
- 23

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLUBKY 400mm POD TERÉN
- 24

ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ LODŽIE, VČ. KOTVENÍ
- 25

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY LODŽIE VČ. SOKLU, AŽ NA NOSNÝ PANEL, PANEL BUDE ZACHOVÁN, ODSTRANĚNÍ SUŠÁKU NA PRÁDLO
- 26

ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY VSTUPU
- 27

VÝKOP PRO NOVE ZÁKLADY VÝTAHU, ZVÝŠENÁ OPATRNOST PŘI PODKOPÁVÁNÍ ZÁKLADŮ STÁVAJÍCÍ BUDOVY - PŘEDPOKLAD VČ. POBETONOVATÍ PO ČÁSTECH
- 28

ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- 29

DOBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ VPUSTI, KOŠKU
- 30

DOBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VĚTRACÍCH KOMÍNKŮ
- 31

DOBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
- 32

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁSTĚ, AŽ NA STROPNÍ PANEL
- 33

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY INSTALAČNÍ ŠACHTY
- 34

DOBORNÁ DEMONTÁŽ VZT HLAVICE
- 35

DOBORNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍ HLAVICE KANALIZACE
- 36

DOBORNÁ DEMONTÁŽ DVEŘÍ, ČÁSTI SKLADBY VNITŘNÍ PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVEŘÍ
- 37

DOBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PODSTAVCE INSTALAČNÍ ŠACHTY
- 38

DOBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SVODU, KOLENE, KOTLIKU
- 39

DOBORNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÉHO MADLASTUPNÉ PRO VÝSTUP NA STŘECHU
- 40

DOBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SVODU VČ. KOLENA
- 41

DOBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO ŽLABU, HÁKY BUDOU ZACHOVÁNY
- 42

DOBORNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
- 43

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY ŠACHTY
- 44

DOBORNÁ DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ
- 45

ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO SVODU, VČ. KOTVENÍ, KOLENA
- 46

DOBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO ŽLABU, VČ. KOTVENÍ
- 47

ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ FALCOVANÉ KRYTINY STŘECHY STROJOVY VÝTAHU, PODKLADNÍ VRSTVY BUDOU ZACHOVÁNY - PŘEDPOKLAD DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ, KROV V DOBRÉM STAVU
- 48

DOBORNÁ DEMONTÁŽ ANTÉNY, VČ. KABELŮ, KOTVENÍ, PROSTUPU PŘES KRYTINU
- 49

ODSTRANĚNÍ MOZAIKOVÉHO OBLKADU V CELE PLOŠE
- 50

DOBORNÁ DEMONTÁŽ CEDULY
- 51

DOBORNÁ DEMONTÁŽ VYPÍNAČE
- 52

DOBORNÁ DEMONTÁŽ ZVONKOVÉHO TABLA
- 53

DOBORNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÉHO DRŽÁKU VLAJKY
- 54

ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ
- 55

DOBORNÁ DEMONTÁŽ PLECHOVÉ KRYTINY ELEKTRO
- 56

DOBORNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
- 57

DOBORNÉ VYBOURÁNÍ OTVORU PRO ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI, POD STROPEM, POSOUZENÍ STATIKEM
- 58

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ PŘESAHO BETONOVÉ KRYCÍ DESKY ZDĚNÉHO ELEKTROSLOUPKU
- 59

DOBORNÁ DEMONTÁŽ ELEKTRO DVÍŘEK
- 60

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI NOPOVÉ FOLIE, BUDE PONECHÁNO 150mm PRO NÁPOJENÍ NOVE NOPOVÉ FOLIE
- 61

ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ STŘÍŠKY
- 62

DOBORNÁ DEMONTÁŽ ZVONKU
- 63

DOBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI PANELOVÉ STĚNY PRO NOVÝ PŘÍSTUP K NOVÉMU VÝTAHU, VČ. KAPES PRO NOVÝ PŘELAD
- 64

DOBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE A FUNKČNOSTI TRUBKY, V PŘÍPADĚ NEFUNKČNOSTI ODSTRANIT, PŘÍPADNĚ PŘEBROUSIT A NÁTRIT

TRHLINY V KONSTRUKCI BUDOU OČIŠTĚNY A BUDE PRÍZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A NÁVRHU DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ, PŘEDPOKLAD - SPONKOVÁNÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ.
PŘI OBNAŽENÍ VÝZTUŽE BUDE PRÍZVÁN PROJEKTANT K POSOUZENÍ STAVU A BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO REPROFILACI BETONOVÉ KONSTRUKCE.
VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ BUDOU DOBORNĚ ZKONTROLOVÁNA NA FUNKČNOST, FUNKČNÍ KABELY BUDOU DOBORNĚ PŘELOŽENY DO CHRÁNICÍK POD NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, NEFUNKČNÍ KABELY BUDOU ODSTRANĚNY.
VEŠKERÉ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KAMERY, ČIDLA, ELEKTRICKÉ KRABICE BUDOU DOBORNĚ POSOUZENY NA FUNKČNOST, FUNKČNÍ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KAMERY, ČIDLA, ELEKTRICKÉ KRABICE BUDOU PŘELOŽENY NA NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, NEFUNKČNÍ ZARÍZENÍ BUDE ODSTRANĚNO.
BUDOU DOBORNĚ DEMONTOVÁNY CEDULE NA FASÁDĚ, SATELITY UŽIVATELŮ, ZASKLENÍ LODŽÍ.
BUDOU ODSTRANĚNY NEVYUŽÍVANÉ DRŽÁKY, KONZOLY APOD.
BUDE PROVEDENO POSOUZENÍ OTVORŮ V PANELECH, ŽDA SE NENACHZÍ RORYS NEBO NETOPÝR.
POKUD BUDE PŘI JEMNÍCH PRACÍCH OBNAŽENA OCHRANNÁ PRÍZDÍVKA HYDROIZOLACE/NOPOVÉ FOLIE, PROVEDE SE DOBORNĚ ODSTRANĚNÍ OCHRANNÉ PRÍZDÍVKY/NOPOVÉ FOLIE V NUTNÉ MÍŘE PRO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI A BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ HYDROIZOLACE A BUDE PROVEDENA NOVÁ NOVÁ NOPOVÁ FOLIE V DOTČENÉ ČÁSTI.

POZNÁMKA:

NUTNÁ KOORDINACE S REALIZÁCI PŘÍSTAVBY VÝTAHU, KTERÁ JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM PROJEKTEM PŘÍSTAVBA LÚDKOVÉHO VÝTAHU PRO DUM ČP. 147, UL. 17.LISTOPADU, FRYDEK-MÍSTEK.

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK
INVESTOR: Statutární město Frydek - Místek
Radniční 1148, 73801 Frydek - Místek

NÁZEV AKCE: ÚSPORY ENERGIE V BYTOVÉM DOMĚ - ČÁST 1
UL. 17. LISTOPADU, Č.P. 147

OBŠAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP BP

ČÁST: STAVEBNÍ
DATUM: ÚNOR 2016
MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 2155/18, KAT. U. MÍSTEK

STAVEBNÍ DOKUMENT: SO 01
MĚŘÍTKO: 1:75

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)-01

