

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BOURANÁ KONSTRUKCE

- 01 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKEN, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, KOVOVÝCH MŘÍŽÍ, VNITŘNÍCH PARAPETŮ
02 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ MEZIOKENNÍCH VLOŽEK, VČ. OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNITŘNÍHO PARAPETU, PRÍZDIVKY PRÍČKY
03 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ BALKONOVÝCH DVEŘÍ, VČ. VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PRAHU, ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI VÝŠKY PARAPETU BALKONOVÝCH DVEŘÍ - BETON - ODSTRANĚNÍ CCA 150mm, ČÁSTI SKLADBY VNITŘNÍ PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVEŘÍ
04 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ FASÁDY
05 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLoubKY 400mm POD TERÉN
06 ODBORNÁ DEMONTÁŽ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
07 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ
08 DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
09 ODSTRANĚNÍ KABRINCOVÉHO OKLADU V CELÉ PLOŠE
10 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ
11 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VCHODOVÝCH DVEŘÍ, ČÁSTI SKLADBY VNITŘNÍ PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVEŘÍ
12 ODBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODU
13 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI BETONOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLoubKY 400mm POD TERÉN
14 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI TRAVNATÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLoubKY 400mm POD TERÉN
15 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH DLAŽDIC - OKAPOVÉHO CHODNÍKU, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLoubKY 400mm POD TERÉN
16 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ ZVEDACÍ PLOŠINY, VČ. KOTVENÍ
17 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ KOVOVÉ ČISTIČÍ ZÓNY
18 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ČÁSTI ZÁBRADLÍ, VČ. KOTVENÍ
19 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ČÁSTI OPLECHOVÁNÍ OPĚRNÉ STĚNY
20 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SVODU VČ. NÁPOJENÍ NA KANALIZACI, LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
21 ODBORNÁ DEMONTÁŽ LINIOVÉHO ODVODNĚNÍ, VČ. NÁPOJENÍ NA KANALIZACI
22 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLoubKY 400mm POD TERÉN
23 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ LODŽIE, VČ. KOTVENÍ
24 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY LODŽIE VČ. SOKLU, AŽ NA NOSNÝ PANEL, PANEL BUDE ZACHOVÁN, ODSTRANĚNÍ SUŠÁKU NA PRÁDLO
25 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY VSTUPU
26 VÝKOP PRO NOVÉ ZÁKLADY VÝTAHU, ZVÝŠENÁ OPATRNOST PŘI PODKOPÁVÁNÍ ZÁKLADŮ STÁVAJÍCÍ BUDOVY - PODBETONOVAT PO ČÁSTECH
27 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY
28 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ VPUSTI, KOŠÍKU
29 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VĚTRACÍCH KOMÍNKŮ
30 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
31 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, AŽ NA STROPNÍ PANEL
32 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY INSTALAČNÍ ŠACHTY
33 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VZT HLAVICE
34 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍ HLAVICE KANALIZACE
35 ODBORNÁ DEMONTÁŽ DVEŘÍ, ČÁSTI SKLADBY VNITŘNÍ PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVEŘÍ
36 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PODSTAVCE INSTALAČNÍ ŠACHTY
37 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SVODU, KOLENE, KOTLIKU
38 ODBORNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÉHO MADLA/STUPNĚ PRO VÝSTUP NA STŘECHU
39 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SVODU VČ. KOLENA
40 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO ŽLABU, HÁKY BUDOU ZACHOVÁNY
41 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
42 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY ŠACHTY
43 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ
44 ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO SVODU, VČ. KOTVENÍ, KOLENA
45 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO ŽLABU, VČ. KOTVENÍ
46 ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ FALCOVANÉ KRYTINY STŘECHY STROJOVY VÝTAHU, PODKLADNÍ VRSTVY BUDOU ZACHOVÁNY - PŘEDPOKLAD DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ, KROV V DOBRÉM STAVU
47 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ANTÉNY, VČ. KABELŮ, KOTVENÍ, PROSTUPU PŘES KRYTINU
48 ODSTRANĚNÍ MOZAIKOVÉHO OKLADU V CELÉ PLOŠE
49 ODBORNÁ DEMONTÁŽ CEDULÍ
50 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VYPÍNAČE
51 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZVONKOVÉHO TABLA
52 ODBORNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÉHO DRŽÁKU VLAJKY
53 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ
54 ODBORNÁ DEMONTÁŽ PLECHOVÉ KRYTINY ELEKTRO
55 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
56 ODBORNÉ VYBOURÁNÍ OTVORU PRO ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI, POD STROPEM, POSOUZENÍ STATIKEM
57 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ PŘESÁHOVÉ BETONOVÉ KRYČÍ DESKY ZDĚNÉHO ELEKTROSLOUPKU
58 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ELEKTRO DVÍŘEK
59 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI NOPOVÉ FOLIE, BUDE PONECHÁNO 150mm PRO NÁPOJENÍ NOVÉ NOPOVÉ FOLIE
60 ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ STŘÍŠKY
61 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZVONKU
62 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI PANELOVÉ STĚNY PRO NOVÝ PŘÍSTUP K NOVÉMU VÝTAHU, VČ. KAPES PRO NOVÝ PŘEKLAD
63 ODBORNÉ ZJISTĚNÍ FUNKCE A FUNKČNOSTI TRUBKY, V PŘÍPADĚ NEFUNKČNOSTI ODSTRANIT, PŘÍPADNĚ PŘEBROUSIT A NATŘÍT

POZNÁMKA:

NUTNÁ KOORDINACE S REALIZACÍ PŘÍSTAVBY VÝTAHU, KTERÁ JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM PROJEKTEM "PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU PRO DŮM ČP. 147, UL. 17.LISTOPADU, FRYŠEK-MÍSTEK".

| | | | |
|-------------------|---|------------------|----------------------------------|
| ZODP. PROJEKTANT: | ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK | ČÁST: STAVEBNÍ | FORMÁT: 840/594 |
| VYPRACOVAL: | ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK | DATUM: UNOR 2016 | STUPEŇ: DPS |
| INVESTOR: | Státní úřad pro místní správu - Místek Radniční 1148, 73801 Fryšdek - Místek | MÍSTO STAVBY: | PARC. Č. 2155/18, KAT. Ú. MÍSTEK |
| NÁZEV AKCE: | ÚSPORY ENERGIE V BYTOVÉM DOMĚ - ČÁST 1 - UL. 17. LISTOPADU, Č.P. 147 | STAVEBNÍ OBJEKT: | SO 01 |
| OBSAH VÝKRESU: | POHLEDY BP | MĚŘÍTKO: | 1:100 |
| | | CÍSLO VÝKRESU: | D.1.1b)-07 |

TRHLINY V KONSTRUKCI BUDOU OČIŠTĚNY A BUDE PRŮZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A NÁVRHU DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ, PŘEDPOKLAD - SPONKOVÁNÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ.
PŘI OBNAŽENÍ VÝZTUŽE BUDE PRŮZVÁN PROJEKTANT K POSOUZENÍ STAVU A BUDE PROVĚDĚNA PŘÍPRAVA PRO REPROFILACI BETONOVÉ KONSTRUKCE.
VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ BUDOU ODBORNĚ ZKONTROLOVÁNA NA FUNKČNOST, FUNKČNÍ KABELY BUDOU ODBORNĚ PŘELOŽENY DO CHRÁNIČEK POD NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, NEFUNKČNÍ KABELY BUDOU ODSTRANĚNY.
VEŠKERÉ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KAMERY, ČIDLA, ELEKTRICKÉ KRABICE BUDOU ODBORNĚ POSOUZENY NA FUNKČNOST, FUNKČNÍ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KAMERY, ČIDLA, ELEKTRICKÉ KRABICE BUDOU PŘELOŽENY NA NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, NEFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ BUDE ODSTRANĚNO.
BUDOU ODBORNĚ DEMONTOVÁNY CEDULE NA FASÁDĚ, SATELITY UŽIVATELŮ, ZASKLENÍ LODŽIÍ.

BUDOU ODSTRANĚNY NEVYUŽÍVANÉ DRŽÁKY, KONZOLY APOD.
BUDE PROVĚDĚNO POSOUZENÍ OTVORŮ V PANELECH, ZDA SE NENACHÁZÍ RORYS NEBO NETOPÝR.
POKUD BUDE PŘI ZEMNÍCH PRÁCECH OBNAŽENA OCHRANNÁ PRÍZDIVKA HYDROIZOLACE/NOPOVÉ FOLIE, PROVEDE SE ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OCHRANNÉ PRÍZDIVKY/NOPOVÉ FOLIE V NUTNÉ MÍŘE PRO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI A BUDE PROVĚDĚNO VÝSRAVENÍ HYDROIZOLACE A BUDE PROVĚDĚNA NOVÁ NOPOVÁ FOLIE V DOTČENÉ ČÁSTI.