

Bilance zemních prací

Stavba **D48 FRÝDEK - MÍSTEK, OBCHVAT - MIMOÚROVŇOVÁ KŘÍŽENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ**

Označ. čísł.obj.		Výkop V (m ³)	Násyp N (m ³)	Sejmutí k. vrstev (m ³)	Ohumusování tl.0,15m (m ³)	Frézování živ.vozov. (m ³)
SO 112	PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE II	51	1 715	401	187	201
SO 115	PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V, ČÁST II.	150	2 200	43	173	23
SO 203	MOST PŘES KOMUNIKACI R48 V KM 0,400	2 431	937	0	96	0
SO 206	MOST NA PŘELOŽCE MK V KM 1,416	347	63	0	27	0
SO 356	Přeložka vodovodu DN 80 v km 3,140, část II	184	145	0	20	0
SO 431	Rekonstrukce VO v ulicích Příborské a Nad Přehradou	54	52	0	1	0
SO 433	Přeložka VO v km 1,355	60	56	0	2	0
SO 455	Přeložka DOK Telia v ulici K Olešné	140	131	0	6	0
CELKEM		3 417	5 299	444	512	224

Výkop celkem	3 417	(m ³)
Násyp celkem	5 299	(m ³)
Sejmutí konstrukčních vrstev + frézování	668	(m ³)
Ohumusování celkem	512	(m ³)

Násyp, nutno dovézt	5 299	(m³)
Sejmutí konstrukčních vrstev + frézování, nutno odvézt	668	(m³)
Výkop, nutno odvézt	3 417	(m³)