

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: KR016-18

Stavba: Oprava dešťové kanalizace ZŠ El. Krásnohorské (ul. Nad Stadionem)

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.9.2018

Objednatel:

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INSTALL CZ, s.r.o., Kúty 1723, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČ:

25876643

DIČ:

CZ25876643

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radim Kotas

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				146 207,52
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				146 207,52
DPH základní	21,00%	ze	146 207,52	30 703,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	176 911,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **INSTALL CZ, s.r.o.**
Kúty 1723
739 11 Frýdlant n. O.
IČ: 25876643, DIČ: CZ25876643
☎ 558 44 11 00, www.install.cz

Datum a podpis: 21.09.2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: KR016-18

Stavba: Oprava dešťové kanalizace ZŠ El. Krásnohorské (ul. Nad Stadionem)

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148

Projektant:

Zhotovitel:

INSTALL CZ, s.r.o., Kúty 1723, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zpracovatel: Radim Kotas

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	146 207,52	176 911,10
KR016-18	Oprava dešťové kanalizace ZŠ El. Krásnohorské (ul. Nad Stadionem)	146 207,52	176 911,10
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		146 207,52	176 911,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava dešťové kanalizace ZŠ El. Krásnohorské (ul. Nad Stadionem)

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.09.2018

Objednatel:
Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
INSTALL CZ, s.r.o.

IČ: 25876643
DIČ: CZ25876643

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Radim Kotas

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 146 207,52
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 146 207,52

DPH základní	21,00%	ze	146 207,52	30 703,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 176 911,10

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


INSTALL CZ, s.r.o.
Koty 1723
739 11 Evangelit n. O.
IČ: 25876643, DIČ: CZ25876643
ZP 568 14 11 00, www.install.cz

Datum a podpis: 21.09.2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava dešťové kanalizace ZŠ El. Krásnohorské (ul. Nad Stadionem)

Místo:

Datum:

21.09.2018

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148

Projektant:

Zhotovitel: INSTALL CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Radim Kotas

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

146 207,5

HSV - Práce a dodávky HSV

144 406,5

1 - Zemní práce

108 833,0

8 - Trubní vedení

30 344,0

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 800,0

997 - Přesun sutě

1 428,5

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 801,0

2) Ostatní náklady

0,0

Zařízení staveniště

0,0

Projektové práce

0,0

Územní vlivy

0,0

Provozní vlivy

0,0

Jiné VRN

0,0

Kompletační činnost

0,0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

146 207,5

ROZPOČET

Stavba: Oprava dešťové kanalizace ZŠ El. Krásnohorské (ul. Nad Stadionem)

Místo:

Datum: 21.09.2018

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148

Projektant:

Zhotovitel: INSTALL CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Radim Kotas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 207,52

HSV - Práce a dodávky HSV

144 406,52

1 - Zemní práce

108 833,60

1	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	5,000	550,00	2 750,00
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	soubor	1,000	90,10	90,10
3	K	119003220R	Mobilní plotová zábrana výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení-odstranění	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
4	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	6,000	50,00	300,00
5	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	6,000	30,00	180,00
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	37,500	68,20	2 557,50
			25,0*10,0*0,15			37,500	
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	220,000	120,00	26 400,00
			20,0*2,0*5,5			220,000	
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	220,000	30,90	6 798,00
9	K	151821122	Osazení a odstranění pařezového boxu středního hl výkopu do 5 m š do 2,5 m	m2	220,000	20,00	4 400,00
			220			220,000	
10	K	151821222	Příplatek k pařezovému boxu středního hl výkopu do 5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	880,000	5,00	4 400,00
			220,0*4			880,000	
11	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	220,000	36,40	8 008,00
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	180,00	1 800,00
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,000	105,00	1 050,00
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	10,000	15,50	155,00
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,000	60,00	1 080,00
			18,0			18,000	
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	210,000	50,00	10 500,00
			220,0-10,0			210,000	
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,000	180,00	1 800,00
			20,0*1,0*0,5			10,000	
18	M	583373080	šterkopisek frakce 0-2	t	20,000	250,00	5 000,00
19	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	250,000	54,10	13 525,00
			250,0			250,000	
20	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	35,000	300,00	10 500,00
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	250,000	18,40	4 600,00
22	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,000	110,00	440,00

8 - Trubní vedení

30 344,00

23	K	8 R01	Propojení kanalizačního potrubí s revizní šachtou	soubor	1,000	1 736,00	1 736,00
24	K	871375251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 300	m	20,000	1 205,00	24 100,00
25	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	1,000	514,00	514,00
26	M	286115340	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 315	kus	1,000	3 994,00	3 994,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 800,00

27	K	938909330R	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00
28	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	20,000	120,00	2 400,00

997 - Přesun sutě

1 428,92

29	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,030	80,00	162,40
30	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	2,030	257,00	521,71
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,030	194,50	394,84
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,270	13,60	248,47
33	K	997013830	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,030	50,00	101,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 801,00

34	K	032603000	Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí	...	1,000	1,00	1,00
35	K	065002000	Mimoto-staveništní doprava materiálů	...	1,000	1 800,00	1 800,00

VP - Vícepráce

0,00