



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 16191/2019

SP. ZN.


VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Večeřa

TEL.: 558 609 293

FAX: 558 609 166

E-MAIL: vecera.tomas@frydekmistek.cz

DATUM: 30. 01. 2019



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 12

Název VZ: Basketpoint Frýdek-Místek – sportovní hala pro děti a mládež

Číslo VZ: P18V00000199

Druh VZ: otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1

dovolujeme si Vás požádat o podání vysvětlení k veřejné zakázce „Basketpoint Frýdek-Místek - sportovní hala pro děti a mládež“

Výkaz výměr ... soubor „CELKOVÉ NAKLADY BEZ CEN...“

Na listu „D.1.1-2 - Architektonicko...“ je dle našeho názoru chybný výpočet množství u položky č. 30.

30	M	58933332	beton SCCC 30/37 XC2, Dmax 22-S4
	VV		0,81*(243,0+321,0)
	VV		Součet

Jedná se o piloty průměru 900 mm.

Správné množství by mělo být $0,9*0,9*3,14*/4*(243,9 + 321,0) = 358,80 \text{ m}^3$ a nikoli 456,84 m³.

S ohledem na to, že buňky s uvedením množství jsou zamčeny, dovolujeme si požádat zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

Odpověď:

Množství betonu pro piloty ve výkazu výměr bylo stanoveno s ohledem na základové poměry objektu (navážky do hl. až 5,1m), kdy je počítáno s jeho větší spotřebou mimo průřez piloty daným projektem např. do kaveren.

Závěr: Piloty (množství betonu) naceňte dle výkazu výměr, fakturováno bude skutečně spotřebované množství betonu.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ