

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: B18/0032 **Oprava střechy bytového domu Zámecká č.p. 56, Frýdek-Místek**
Objekt: 01 **Oprava střechy**
Rozpočet: 1.1 **Stavební - Rev1**

Zadavatel **Statutární město Frýdek-Místek** **IČO: 00296643**
Radniční 1148 **DIČ: CZ00296643**
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

Zhotovitel: **TEKR Servis s.r.o.** **IČO: 29451451**
Dělnická 544/53 **DIČ: CZ29451451**
735 64 Havířov- Prostřední Suchá


Rozpis ceny	Celkem
HSV	133 262,29
PSV	987 504,32
MON	116 805,19
Vedlejší náklady	9 372,90
Ostatní náklady	4 686,30
Celkem	1 251 631,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 251 631,00 CZK
Snížená DPH	15 %	187 745,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 439 376,00 CZK**

v


TEKR Servis s.r.o.
 Dělnická 544/53
 735 64 Havířov - Prostřední Suchá
 IČ: 29451451 DIČ: CZ29451451

Za zhotovitele

dne

5.3.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 048,53	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 348,82	1
5	Komunikace	HSV			964,15	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 074,20	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			112 969,35	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			301,76	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 596,78	0
712	Povlakové krytiny	PSV			4 559,53	0
713	Izolace tepelné	PSV			111 045,55	9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 085,59	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			199 922,94	16
764	Konstrukce klempířské	PSV			462 087,67	37
765	Krytiny tvrdé	PSV			37 882,61	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 580,10	3
769	Konstrukce truhlářské	PSV			88 611,80	7
783	Nátěry	PSV			37 580,53	3
784	Malby	PSV			1 148,00	0
M21	Elektromontáže	MON			116 805,19	9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			958,70	0
VN	Vedlejší náklady	VN			9 372,90	1
ON	Ostatní náklady	ON			4 686,30	0
Cena celkem					1 251 631,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B18/0032	Oprava střechy bytového domu Zámecká č.p. 56, Frýdek-Místek
O:	01	Oprava střechy
R:	1.1	Stavební - Rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	5,50000	55,50	1 048,53	305,25 822-1	RTS 18/ II
2	115201511R00	Montáž a demontáž odpadního potrubí demontáž, DN 150 mm při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsobu uložení,	m	15,20000	48,90	743,28	800-1	RTS 18/ II
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
3	311271177RT2	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,71$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,422$ W/m2.K 1,8*0,8-0,6*0,6	m2	1,08000	1 111,60	11 348,82	1 200,53 801-1	RTS 18/ I
4	342265122RT5	Úprava podkrovní sádkartonelem na plochách sádkových na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace deskami ze sádkkartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, 3*(0,78+0,78+1,18+1,18)*1,1	m2	12,93600	784,50	10 148,29	801-1	RTS 18/ II
Díl: 5 Komunikace								
5	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva téženeho tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	5,50000	175,30	964,15	964,15 822-1	RTS 18/ II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
6	612401391RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	2,00000	537,10	1 074,20	801-4	RTS 18/ II
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
7	941941032R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení	m2	783,93000	35,70	112 969,35	800-3	RTS 18/ II
10,5*(4,695+8,025+1+18,11+1+19,338+1+7,490+1+4,317+1+6,685+1)								
783,93000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B18/0032	Oprava střechy bytového domu Zámecká č.p. 56, Frýdek-Místek
O:	01	Oprava střechy
R:	1.1	Stavební - Rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	941941192RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení	m2	1 567,86000	32,90	51 582,59	800-3	RTS 18/ I
Položka pořadí 7 : 783,93000*2				1 567,86000				
9	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	783,93000	32,90	25 791,30	800-3	RTS 18/ II
Položka pořadí 7 : 783,93000				783,93000				
10	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	783,93000	2,30	1 803,04	800-3	RTS 18/ II
Položka pořadí 7 : 783,93000				783,93000				
11	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 567,86000	2,30	3 606,08	800-3	RTS 18/ II
Položka pořadí 7 : 783,93000*2				1 567,86000				
12	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	783,93000	0,90	705,54	800-3	RTS 18/ II
Položka pořadí 7 : 783,93000				783,93000				
13	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	5,00000	174,40	872,00	800-3	RTS 18/ II
14	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	10,00000	37,70	377,00	800-3	RTS 18/ II
15	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,	m	5,00000	49,10	245,50	800-3	RTS 18/ II
Díl: 96						301,76		
Bourání konstrukcí								
16	968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	0,80000	377,20	301,76	801-3	RTS 18/ II
Díl: 99						4 596,78		
Staveništní přesun hmot								
17	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	15,45137	297,50	4 596,78	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B18/0032	Oprava střechy bytového domu Zámecká č.p. 56, Frýdek-Místek
O:	01	Oprava střechy
R:	1.1	Stavební - Rev1

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 712 Povlakové krytiny							
18	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvě,	m2	243,09700	18,00	4 375,75	800-711 RTS 18/ II
Položka pořadí 60 : 243,09700			243,09700			4 559,53	
19	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	43,75750	4,20	183,78	800-711 RTS 18/ II
Díl: 713 Izolace tepelné							
20	71311111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	181,59000	28,20	5 120,84	800-713 RTS 18/ II
174,770			174,77000			111 045,55	
2*3,1*1,1			6,82000				
21	71311111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	212,92000	42,10	8 963,93	800-713 RTS 18/ II
174,77			174,77000				
38,15			38,15000				
22	713105122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace šikmých střech, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	208,47601	19,40	4 044,43	800-713 RTS 18/ II
105,53/cosx(16)			109,78280				
94,87/cosx(16)			98,69321				
23	71312111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	17,03600	28,20	480,42	800-713 RTS 18/ II
17,036			17,03600				
24	63151402R	deska izolační minerální vláknó; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,650 m2KW; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	445,84350	93,80	41 820,12	SPCM RTS 18/ II
174,77*2*1,15			401,97100				
38,15*1,15			43,87250				
25	63151408R	deska izolační minerální vláknó; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 m2KW; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	219,74000	187,50	41 201,25	SPCM RTS 18/ II
174,770			174,77000				
2*3,1*1,1			6,82000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B18/0032	Oprava střechy bytového domu Zámecká č.p. 56, Frýdek-Místek
O:	01	Oprava střechy
R:	1.1	Stavební - Rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
				38,15000			
26	63151414.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,600 m ² /KW; obj. hmotnost 40,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	19,59140	347,70	6 811,93	SPCM RTS 18/ II
		Položka pořadí 23 : 17,03600*1,15		19,59140			
27	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 084,42920	2,40	2 602,63	800-713 RTS 18/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 12 085,59							
28	721177115R00	Potrubí z plastových trub odhlučněné 3-vrstvě PP/PP-MV/PP, hlasitost 17 dB (A), odpadní (svislé), D 110 mm, s 3,4 mm, DN 100, SN 6,0 kN/m ² včetně tvarovek, objimek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojelek. Bez zednických výpomocí.	m	10,50000	1 016,90	10 677,45	800-721 RTS 18/ II
29	721242110RT1	Lapače sřišních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90,...	kus	2,00000	449,90	899,80	800-721 RTS 18/ II
30	721242803R00	Demontáž lapačů sřišních splavenin DN 100	kus	2,00000	141,50	283,00	800-721 RTS 18/ II
31	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	118,60250	1,90	225,34	800-721 RTS 18/ II
Díl: 762 Konstrukce tesařské 199 922,94							
32	762085140R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné 18,11+19,388+7,49+4,32+6,685+8,025	m	64,01800	121,80	7 797,39	800-762 RTS 18/ II
33	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm ² 18,11+19,388+7,49+4,32+6,685+8,025	m	64,01800	140,60	9 000,93	800-762 RTS 18/ II
34	762341220R00	Bednění a laťování montáž bednění z velikoplošných desek na bázi dřeva H04 : 3,085*1,085*2 17,036*2	m ²	40,76645	127,50	5 197,72	800-762 RTS 18/ II
				6,69445			
				34,07200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B18/0032	Oprava střechy bytového domu Zámecká č.p. 56, Frýdek-Místek
O:	01	Oprava střechy
R:	1.1	Stavební - Rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	762342204RT4	Bednění a laťování montáž kontralati přibitím, s dodávkou latí 40x60 mm	m2	236,80640	42,40	10 040,59	800-762	RTS 18/ II
		109,79		109,79000				
		98,7		98,70000				
		35		35,00000				
		-2*3,08*1,085		-6,68360				
36	762341610RT3	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění štítových okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzii ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tloušťky do 32 mm, včetně dodávky prken tloušťky 22 mm	m2	29,47200	440,50	12 982,42	800-762	RTS 18/ II
		0,6*(18,1+19,38+2,91+2,91+2,91+2,91)		29,47200				
37	762342203RT4	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovně, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2	236,80640	119,50	28 298,36	800-762	RTS 18/ II
		109,79		109,79000				
		98,7		98,70000				
		35		35,00000				
		-2*3,08*1,085		-6,68360				
38	762344121RT2	Montáž přídavné krokve na ocel.držák sklon střechy 30-60°, pro tepelnou izolaci tloušťky 200-240 mm, včetně dodávky řeziva 60x60 mm	m	397,80000	134,50	53 504,10	800-762	RTS 18/ II
		7,8*22		171,60000				
		8,4*23		193,20000				
		1,65*5*4		33,00000				
39	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	243,09700	39,20	9 529,40	800-762	RTS 18/ II
		Položka pořadí 60 : 243,09700		243,09700				
40	762342811R00	Demontáž bednění a laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	486,19071	26,20	12 738,20	800-762	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B18/0032 Oprava střechy bytového domu Zámecká č.p. 56, Frýdek-Místek
O:	01 Oprava střechy
R:	1.1 Stavební - Rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 60 : 243,09700 kontrolař : 243,09371		243,09700 243,09371			
41	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svoty, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,35000	1 269,10	2 982,39	800-762 RTS 18/ II
42	762521108R00	Položení podlah montáž hrubých fošen nehoblovaných na sraz	m2	34,07200	125,10	4 262,41	800-762 RTS 18/ II
		Q-01 : 17,036*2		34,07200			
43	59243878R	držák latě, pro hřeben, pro nároží	kus	33,00000	21,20	699,60	SPCM RTS 18/ II
		13+8+12		33,00000			
44	60512687R	fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 6 000 mm; jakost I	m3	0,93259	5 459,60	5 091,57	SPCM RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu					
		18,11+19,388+7,49+4,32+6,685+8,025		64,01800			
		Konec provozního součtu		0,66259			
		64,018*0,05*0,18*1,15		0,27000			
		0,6*50*0,05*0,18					
45	60725014R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm	m2	46,88142	189,90	8 902,78	SPCM RTS 18/ II
		Položka pořadí 34 : 40,76645*1,15		46,88142			
46	60725032R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 12,0 mm	m2	86,06422	177,70	15 293,61	SPCM RTS 18/ II
		Položka pořadí 34 : 40,76645*1,15		46,88142			
		Q-01 : 17,036*2*1,15		39,18280			
47	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesarské v objektech výšky do 24 m	%	1 863,21470	7,30	13 601,47	800-762 RTS 18/ II
		50 m vodorovně					
Díl: 764							462 087,67
48	764361391R00	Střešní otvory z hliníkového plechu montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině vlnité a prejzové	kus	5,00000	265,40	1 327,00	800-764 RTS 18/ II
49	764345841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 150 do 200 mm, sklonu do 30°	kus	10,00000	48,70	487,00	800-764 RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B18/0032	Oprava střechy bytového domu Zámecká č.p. 56, Frýdek-Místek
O:	01	Oprava střechy
R:	1.1	Stavební - Rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
50	764348813R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu do 30°	kus	83,00000	24,40	2 025,20	800-764	RTS 18/ II
51	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°	kus	53,00000	28,00	1 484,00	800-764	RTS 18/ II
52	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	44,13300	42,00	1 853,59	800-764	RTS 18/ II
		19,338+18,11+6,685		44,13300				
53	764359810R00	Demontáž žlabů kotliku konického, , sklonu do 30°	kus	3,00000	48,70	146,10	800-764	RTS 18/ II
54	764362811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	4,00000	56,10	224,40	800-764	RTS 18/ II
55	764393830R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu do 30°	m	28,00000	24,40	683,20	800-764	RTS 18/ II
56	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	6,17000	48,70	300,48	800-764	RTS 18/ II
57	764453833R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí odboček, o straně nebo průměru ze 120 na 150 mm	kus	6,00000	48,70	292,20	800-764	RTS 18/ II
58	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	16,40000	30,50	500,20	800-764	RTS 18/ II
59	767392112R00	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním	m2	235,96080	184,70	43 581,96	800-767	RTS 18/ II
		109,7828		109,78280				
		68,098		68,09800				
		2*12,07		24,14000				
		33,94		33,94000				
60	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	243,09700	106,90	25 987,07	800-767	RTS 18/ II
		109,783		109,78300				
		98,694		98,69400				
		34,62		34,62000				
61	764 - K1	K1 - Okapní plech z lakovaného Pz plechu, rš 300 mm	m	5,00000	201,50	1 007,50		Vlastní
62	764 - K10	K10 - Užlabí z Pz lakovaného plechu, rš 850 mm	m	9,00000	703,00	6 327,00		Vlastní
63	764 - K11	K11 - Oplechování zdí OZR 120 z Pz lakovaného plechu tl. 0,5mm	m	5,00000	385,20	1 926,00		Vlastní
64	764 - K12	K12 - Oplechování zdí z lakovaného Pz plechu r.š. 475mm	m	6,00000	384,30	2 305,80		Vlastní
65	764 - K13	K13 - Oplechování zdí z lakovaného Pz plechu r.š. 625mm	m	1,50000	519,20	778,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B18/0032	Oprava střechy bytového domu Zámecká č.p. 56, Frýdek-Místek
O:	01	Oprava střechy
R:	1.1	Stavební - Rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	764 - K14	K14- Oplechování zdi z lakovaného Pz plechu r.š. 365mm	m	5,00000	346,70	1 733,50		Vlastní
67	764 - K15	K15 - Oplechování požárního otvoru z lakovaného Pz plechu r.š. 440mm	m	1,50000	384,30	576,45		Vlastní
68	764 - K16	K16 - Oplechování zdi u vikytů z lakovaného Pz plechu r.š. 1100-280mm	m	12,00000	800,50	9 606,00		Vlastní
69	764 - K17	K17 - Oplechování komínu z lakovaného Pz plechu r.š. 310+310+2x310+190mm	m	3,00000	2 203,50	6 610,50		Vlastní
70	764 - K18	K18 - Oplechování komínu z lakovaného Pz plechu r.š. 310+2x310+190	m	2,00000	1 630,90	3 261,80		Vlastní
71	764 - K2	K2 - Okapní plech z lakovaného plechu OPN 170 r.š. 170mm	m	38,00000	189,40	7 197,20		Vlastní
		100-62		38,00000				
72	764 - K20	K20 - D+M Sněhové zábrany trubkové, systémové prvky ke krytině - jednotrubkové vč. syst. držáků	m	31,00000	1 031,00	31 961,00		Vlastní
73	764 - K22	K22 D+M sřešní lavka vč. systémových úchyťů dl. 1200mm	ks	4,00000	2 090,20	8 360,80		Vlastní
74	764 - K23	K23 - D+M sřešní lavka vč. systémových úchyťů dl. 600mm	ks	12,00000	1 725,60	20 707,20		Vlastní
75	764 - K25	K25 - Oplechování štítové strany z FeZn plechu 1650x1030mm	ks	1,00000	984,00	984,00		Vlastní
76	764 - K26	K26 - Okapní plech r.š.250mm z lakovaného FeZn 0,5mm plechu viz výpis prvků	bm	32,00000	201,50	6 448,00		Vlastní
77	764 - K27	K27 - Krycí plech r.š. 470mm z FeZn 0,5mm plechu viz výpis prvků	bm	32,00000	456,50	14 608,00		Vlastní
78	764 - K28	K28 - PARAPETNÍ PLECH + POJISTNÁ LIŠTA, R.Š. = 1380 mm, DÉLKA 2x 1250 + 585, SPOJENÍ NA DVOJITOU DRÁ, R.Š. = 90 mm, DÉLKA 2585, KOTVENO LEPENÍM PUR LEPIDLEM	ks	2,00000	1 982,40	3 964,80		Vlastní
79	764 - K29	K29 - krycí plech r.š. 310mm FeZn 0,5 plechu viz výpis prvků	bm	7,00000	322,40	2 256,80		Vlastní
80	764 - K3	K3- Žlaby z Pz plechu lakovaného podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	45,00000	322,40	14 508,00		Vlastní
81	764 - K30	K30 - Boční oplechování r.š. 10-240mm FeZn 0,5mm plechu viz výpis prvků	ks	4,00000	440,50	1 762,00		Vlastní
82	764 - K3-1	K3 - 1 Montáž háků Pz půlkruhových	kus	53,00000	46,80	2 480,40		Vlastní
83	764 - K4,5	K4, 5 - Odpadní trouby z Pz lakovaný plechu, kruhové, D 100 mm	m	16,40000	295,30	4 842,92		Vlastní
84	764 - K6	K6 - Oplechování venkovního parapetu r.š. 200 z PZ lakovaného plechu 0,9mm	m	2,00000	332,70	665,40		Vlastní
85	764 - K7	K7 - Závětrná lišta dvojdišná r.š. 255+r.š.490mm z lakovaného Pz plechu	m	42,00000	688,90	28 933,80		Vlastní
86	764 - K8	K8 - Hřebenáč rovná + větrací pás r.š. 400mm z lakovaného Pz plechu	bm	28,00000	876,40	24 539,20		Vlastní
87	764 - K9	K9 - Držák hřebenáče perforovaný AlZn tl. 0,7mm	m	56,00000	410,60	22 993,60		Vlastní
88	764 - OV5	OV5 - Antenné prostup - systémový prvek sřešní krytiny	ks	1,00000	3 852,30	3 852,30		Vlastní
89	7643 - K19	K19 - Ovětrávací taška - systémové řešení ke sřešní krytině	ks	20,00000	796,70	15 934,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B18/0032	Oprava střechy bytového domu Zámecká č.p. 56, Frýdek-Místek
O:	01	Oprava střechy
R:	1.1	Stavební - Rev1

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	794 - K 21	ks	10,00000	1 738,60	17 386,00		Vlastní
91	764 - K3-2	kus	1,00000	239,10	239,10		Vlastní
92	764 K3,4 - 3	kus	3,00000	173,50	520,50		Vlastní
93	Krytina	m2	294,95100	354,00	104 412,65		Vlastní
235,9608*1,25			294,95100				
94	998764203R00	%	4 525,83420	2,10	9 504,25	800-764	RTS 18/ II
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m							
50 m vodorovně							
Díl: 765 Krytiny tvrdé					37 882,61		
95	765799301R00	m2	34,61770	16,00	553,88	800-765	RTS 18/ II
Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž			34,61770				
32,53/cosx(20)							
96	765799310RK2	m2	202,02080	76,10	15 373,78	800-765	RTS 18/ II
Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve., fólie izolační sřešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,22 mm; plošná hmotnost 110 g/m2; PE; sd 1,60 až 2,40 m							
109,7828			109,78280				
68,098			68,09800				
2*12,07			24,14000				
97	765799312RK2	m2	235,96080	85,40	20 151,05	800-765	RTS 18/ II
Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bedněni., fólie izolační sřešní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,30 mm; plošná hmotnost 150 g/m2; kaširování netkaná textilie; $\mu = 15000,0$; sd 4,80 ...							
109,7828			109,78280				
68,098			68,09800				
2*12,07			24,14000				
33,94			33,94000				
98	998765203R00	%	360,78000	5,00	1 803,90		Vlastní
, výšky do 24 m							
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					32 580,10		
99	767851802R00	m	3,00000	134,50	403,50	800-767	RTS 18/ II
Demontáž komínových lávek části lávky							
100	767 - OV6	ks	1,00000	6 354,70	6 354,70		Vlastní
OV6 - D+M Ocelový žebřík ke komínu viz výpis prvků vč. kotvicích prvků							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B18/0032	Oprava střechy bytového domu Zámecká č.p. 56, Frýdek-Místek
O:	01	Oprava střechy
R:	1.1	Stavební - Rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	767 - OV7	OV7 - D+M Ocelový žebřík na půdu viz výpis prvků vč. kotvení	ks	1,00000	11 762,80	11 762,80		Vlastní
102	767 - Záchytný sys	Dodávka a montáž ok záchytného systému	kpl	1,00000	14 059,10	14 059,10		Vlastní
Díl: 769		Konstrukce truhlářské				88 611,80		
103	765799115R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž střešních oken interierových	kus	5,00000	1 378,70	6 893,50	800-765	RTS 18/ II
104	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2	kus	1,00000	1 048,70	1 048,70	800-766	RTS 18/ II
105	769-OV3	OV-3 Dodávka revizních dvířek 600x600 REI 30	ks	1,00000	5 511,10	5 511,10		Vlastní
106	61140632R	okno střešní š = 740 mm; h = 1 180,0 mm; výklopné/kryvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 0,82 W/m2K; 2-st. spárové přivětrávání; barva přírodní	kus	3,00000	20 895,90	62 687,70	SPCM	RTS 18/ II
107	611406604R	lemování pro střešní okno poplastovaný hliník; střešní krytina plochá; max. tl. krytiny 25 mm; š. okna 740 mm; h okna 1 180 mm	kus	3,00000	2 099,60	6 298,80	SPCM	RTS 18/ II
108	62865191R	okno střešní š = 450 mm; h = 550,0 mm; výklopné, výlezové; barva antracit	kus	1,00000	1 944,90	1 944,90	SPCM	RTS 18/ II
109	769-O02	O02- Dodávka dřevěného okna atypického s izolačním dvojsklem viz výpis prvků profil 68mm	kus	1,00000	4 227,10	4 227,10		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				37 580,53		
110	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování (0,6+0,6+0,25+0,025)*(18,1+19,38+2,91+2,91+2,91+2,91)	m2	93,45200	151,40	14 148,63	800-783	RTS 18/ II
		0,6*50*(0,15+0,15+0,2+0,2)		72,45200				
				21,00000				
111	783782205RV1	Nátěr tesářských konstrukcí Bochemitem QB 2x- ošetření stávajících dřevěných konstrukcí	kpl	1,00000	23 431,90	23 431,90		Vlastní
Díl: 784		Malby				1 148,00		
112	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobně	m2	20,00000	57,40	1 148,00	800-784	RTS 18/ II
Díl: M21		Elektromontáže				116 805,19		
113	M2100001	Demontáž hromosvodu	m	72,10000	75,00	5 407,50		Vlastní
		26,3+3+17+6,5+6,5+12,8		72,10000				
114	M2100002	Dodávka a montáž hromosvodu	kpl	1,00000	111 397,69	111 397,69		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				958,70		
115	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	13,91242	19,93	277,27	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B18/0032	Oprava střechy bytového domu Zámecká č.p. 56, Frýdek-Místek
O:	01	Oprava střechy
R:	1.1	Stavební - Rev1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	cen.
116	97901121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	55,64969	3,11	173,07	801-3	RTS 18/II
117	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	125,21180	0,10	12,52	801-3	RTS 18/II
118	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,91242	17,98	250,15	801-3	RTS 18/II
119	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,91242	17,66	245,69	801-3	RTS 18/II
Díl: VN Vedlejší náklady						9 372,90		
120	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 280,50	3 280,50		RTS 18/II
121	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 280,50	3 280,50		RTS 18/II
122	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 406,00	1 406,00		RTS 18/II
123	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	937,20	937,20		RTS 18/II
124	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	468,70	468,70		RTS 18/II
Díl: ON Ostatní náklady						4 686,30		
125	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	4 686,30	4 686,30		RTS 18/II
Celkem						1 251 631,00		

REKAPITULACE	
Hromosvody, uzemnění	
El. instalace - montáž	28 076,00
Materiál délkový	15 066,00
Materiál kusový	60 679,26
PPV	2 076,43
HZS	
Součet	5 500,00
Součet	111 397,69

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	HROMOSVODY, UZEMNĚNÍ								
1	Zemnicí tyč 2m, včetně svorek	ks	18	470,00	8 460,00	0,00	0,00	412,00	7 416,00
2	Drát AlMgSi d=8mm	m	100	40,00	4 000,00	45,00	4 500,00	0,00	0,00
3	Drát AlMgSi d=10mm	m	90	40,00	3 600,00	105,00	9 450,00	0,00	0,00
4	Izolovaný vodič CUII 3,5m	ks	2	250,00	500,00	0,00	0,00	2 880,00	5 760,00
5	Manžeta pro CUI vodič	ks	2	40,00	80,00	0,00	0,00	115,00	230,00
6	Podpěra CUI vodiče	ks	6	40,00	240,00	0,00	0,00	50,00	300,00
7	Antikorozní nátěr vodiče na přechodu ze země	ks	6	40,00	240,00	0,00	0,00	50,00	300,00
8	Antikorozní nátěr svorek	ks	6	40,00	240,00	0,00	0,00	50,00	300,00
9	PH UNI - univerzální podpěra hromosvodu	ks	100	40,00	4 000,00	0,00	0,00	50,00	5 000,00
10	TJ - jímací tyč 1,5m včetně držáku a svorek	ks	10	101,00	1 010,00	0,00	0,00	500,00	5 000,00
11	příslušenství	ks	1	285,00	285,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
12	Oddálený jímáč sada pro anténní stožár pro komin včetně distančních držáků a příslušenství (délka dle skutečnosti)	ks	1	355,00	355,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
13	Podpěra hromosvodu na kulatý hřeben	ks	7	80,00	560,00	0,00	0,00	100,00	700,00
14	Podpěra vedení PV	ks	60	15,50	930,00	0,00	0,00	25,00	1 500,00
15	Svorka okapová SO	ks	3	20,00	60,00	0,00	0,00	28,00	84,00
16	Svorka zkušební SZ	ks	6	20,00	120,00	0,00	0,00	40,00	240,00
17	Svorka SP	ks	5	20,00	100,00	0,00	0,00	15,10	75,50
18	Svorka SS	ks	80	20,00	1 600,00	0,00	0,00	10,00	800,00
19	Svorka SK	ks	2	20,00	40,00	0,00	0,00	40,00	80,00
21	Podpěra do zdiva zatepleného	ks	90	10,00	900,00	0,00	0,00	8,50	765,00
22	Ochranný úhelník OÚ	ks	4	150,00	600,00	0,00	0,00	1 420,00	5 680,00
23	Držák ochranného úhelníku	ks	4	23,00	92,00	0,00	0,00	20,00	80,00
24	Označení svodu štítkem	ks	6	4,00	24,00	0,00	0,00	4,00	24,00
25	Svodič bleskového proudu I.+II.	ks	1	40,00	40,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
	Mezisoučet				28 076,00		13 950,00		56 184,50
	Podružný materiál	8%					1 116,00		4 494,76
	Materiál celkem						15 066,00		60 679,26
	PPV	2%			561,52		301,32		1 213,59

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
	HZS								
26	Výchozí revize hromosvod	hod	8	250,00	2 000,00				
27	Měření odporu uzemňovací soustavy stávající	hod	2	250,00	500,00				
28	Měření odporu uzemňovací soustavy	hod	8	250,00	2 000,00				
29	Dokumentace skutečného provedení	hod	4	250,00	1 000,00				
	Součet				5 500,00		0,00		0,00

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného

a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy a normy, které se na ně vztahují.

