



BUDOVA ŠKOLKY
č.p. 182

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- NOVÁ BET. DESKA ŽUMPY

POZNÁMKY

- VYBETONOVÁNÍ DESKY Z BETONU C20/25 XC1 tl. 0,16 m
+ VÝZTUŽ BETONOVÉ DESKY, KARI 6/100/100
- NOVÉ PLECHOVÉ POKLOPY ŽUMP O tl. 6 mm: 1x 0,7x0,7 m, 1x 0,75x0,65 m
- BETONOVÉ PALISÁDY O DÉLCE MIN. 1,00 m UKLÁDÁNY DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY (0,90 m)
- OSAŽENÍ CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU 10 x 8 x 2 DO BETONU KOLEM ZPEVNĚNÉ PLOCHY A SCHODŮ
- POCHOZÍ VRSTVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH DLE SKLADBY K1
- VENKOVNÍ SCHOD ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- ROZPROSTRĚNÍ ZEMINY Z VÝKOPŮ



Projekční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek		tel. +420 732 780 979 e-mail: pechuvkova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Zodpovědný projektant: Ing. Jaromíra Müllerová				
Vypracoval: Ing. Kateřina Pěchuvková				
Investor: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek				
Akce: MŠ Lískovec 182 - rekonstrukce hospodářské budovy - projektová dokumentace k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku parc.č. 4084, 4085, 4083				
Název výkresu: Terénní úpravy - nový stav			Formát: A3	Číslo paré:
Stupeň P.D.: ÚS	Datum: 4/2018	Číslo zakázky: 17/2018	Měřítko: 1:75	Číslo výkresu: 3.