



- DETAIL NAPOJENÍ HYDROIZOLACE NA NEREZOVÝ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB  
- DETAIL NAPOJENÍ HYDROIZOLACE NA NEREZOVÝ BAZÉN


- NOVÉ PODLAHOVÉ VRSTVY - SKLADBA NP1
- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ R11 B
  - + EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA DO PROSTŘEDÍ KDE JE CHEMIE
  - + LEPIDLO DO BAZÉNOVÝCH PROSTOR tl. 15 mm
  - BEZEŠVÁ, BEZESPAROVÁ FLEXIBILNÍ MINERÁLNÍ HYDROIZOLACE 2 VRSTVY, tl. 2,5 mm
  - CEMENTOVÝ POTÉR, VYZTUŽENO KOMPOZITNÍ KARI SÍTÍ 100x100x3 tl. 82,5 mm
  - + PODLAHOVÉ TOPENÍ
  - SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ tl. 30 mm
  - POLYSTYRÉN tl. 2 x 60 = 120 mm
  - ( $\lambda = 0,037$  [W/mK]), PEVNOST V TLAKU 100 kg/m<sup>2</sup>
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



DET. A



DET. B



- PŘI REALIZACI NUTNO ZAKRÝT VZDUCHOTECHNIKU
- NUTNO ZKOORDINOVAT S PD VYTÁPĚNÍ

Projekční kancelář: INPRO		tel. +420 732 780 979		
Sadová 609		e-mail: pechukova@inproprojekt.cz		
738 01 Frýdek - Místek		web: www.inproprojekt.cz		
Vypracovala: Ing. Kateřina Pěchuková				
Investor: 11. Základní škola Jiřího z Poděbrad Základní škola Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad 3109 73801 Frýdek-Místek				
Akce: Oprava podlahy interiéru školního bazénu včetně nové hydroizolace a topení 11. Základní škola Jiřího z Poděbrad				
Název výkresu: DETAIL 1			Formát: A3	Číslo paré:
Stupeň P.D.: -	Datum: 1/2019	Číslo zakázky: 1/2019	Měřítko: 1:75	Číslo výkresu: D.1.7