



POHLED SEVEROZÁPADNÍ (STĚNA 1,2)




POHLED JIHOZÁPADNÍ (ŠTÍTOVÁ STĚNA 5)



- ZATEPLENÍ STĚNY 1 A 2 POLYSTYRÉNEM TL. 80 mm  
STĚNA 1 = 118,00 + 10% = cca 130,00m<sup>2</sup>  
STĚNA 2 = 207,00 + 10% = cca 228,00m<sup>2</sup>  
STĚNA VÝTAH. ŠACHTY A SCHODIŠTĚ Z BOČNÍ STRANY=56,00+10%=62,00m<sup>2</sup>
- ZATEPLENÍ STĚNY 1 A 2 POLYSTYRÉNEM TL. 130 mm  
STĚNA 1+2 = 37,00+10% = 41,00m<sup>2</sup>
- ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY 5 POLYSTYRÉNEM TL. 100 mm  
STĚNA 5 = 85,00+10% = 94,00m<sup>2</sup>  
STĚNA 1,2 - SOKL = 10,00 + 10% = 11,00m<sup>2</sup>  
ZATEPLENÍ OSTĚNÍ OKEN, DVEŘÍ A SPODNÍ HRANY SOKLU  
POLYSTYRÉN TL.30mm PRO STĚNY 1,2,5 - CELKEM 65,00 + 10% = 71,50 m<sup>2</sup>

NOVÉ ZDÍVA VÝTAH. ŠACHTY, ŠTÍTOVÝCH A SCHOD. STĚN

OPLECHOVÁNÍ PODOKENNÍKŮ  
PLECH TITAN-ZINEK TL. 0,7mm, R.S. cca 400mm-NUTNO UPRESNIT NA STAVBĚ  
STĚNA 1 - CELKEM bm = 28,00  
STĚNA 2 - CELKEM bm = 17,00  
STĚNA 6 - CELKEM bm = 17,00  
OPLECHOVÁNÍ VYSTUPUJÍCÍHO PARAPET. ZDÍVA - R.S. cca 250mm, bm = 8,50  
DETAILY "1" - "6" ..... VIZ VÝKRES ŘEZU A-A



Autor:		HIP:	
Vedoucí projektant:		Vyraboval:	
Ing. Sebelík Jan		Hlavatá Marcela	
Investor:		Místo:	
Město Frýdek-Místek		Frýdek-Místek, Fibichova 469	
Stavba (Objekt):			
CENTRUM MPM - ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU			
Obsah : Architektonicko-stavební řešení			
POHLED SEVEROZÁPADNÍ A JIHOZÁPADNÍ ( 1, 2, 5)			

INPROS F-M s.r.o.	
Tr. 28. Příjna 1639-Frýdek-Místek tel. 0658-36785, 0602-74 1750, 51 E-mail: inprosim@inprosim.cz	
Číslo zakázky:	Stupeň:
79/01	Projekt
Datum:	Formát:
10. 2001	4 A4
Měřítko:	Číslo výkresu:
M. 1: 100	4