

LEGENDA MATERIÁLŮ STĚN

STÁVAJÍCÍ PANELOVÁ STĚNA
BEZ STAVEBNÍHO ZÁSAHU O TL. 150 mm

STÁVAJÍCÍ PANELOVÁ PŘÍČKA O TL. 80 mm
S DODATEČNÝMI ÚPRAVAMI OTVORŮ

NOVÉ VYZDÍVKY A PŘIZDÍVKY KE STÁVAJÍCÍM
PANELOVÝM STĚNÁM A OBEZDÍVKY INSTALAČNÍ
ŠACHTICE Z POROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK
TL. 50 A 75 mm PEVNOSTI P2-500 A P3-450 (50 mm)
NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU

DĚLÍCÍ PŘÍČKA Z CEMENTOVÝCH VODĚODOLNÝCH
DESEK NA OCELOVÉM ROŠTU DO INTERIÉRU TL. 12.5 mm OBOUSTRANNĚ
OPLÁŠTĚNÉ OCELOVÉ DVEŘNÍ POUZDRO PRO ZÁSUVNÉ DVEŘE
CELKOVÁ TL. PŘÍČKY 100 mm

POZNÁMKA :
NA VÝKRESE JE ZOBRAZEN DETAIL BYTOVÉHO JÁDRA OZN. BJ-02
V OBJEKTU SE TATO JÁDRA SHODNĚ OPAKUJÍ V JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH.
BYTOVÉ JÁDRO SE NACHÁZÍ V BYT. JEDNOTCE PŘILEHLÉ K NÁKL. VÝTAHU
UVNITŘ BUDOVY.

V PENZIONU PRO SENIORY JE OBJEKT A IDENTICKÝ S OBJEKTEM B.
STAVEBNÍ ÚPRAVY JSOU PRO OBA OBJEKTY SHODNÉ.

NĚKTERÉ PRVKY, KTERÉ NEJSOU ZOBRAZENY NA POHLEDU
JSOU POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ D-01

Zodp projektant:	Ing. R. Zelinka	Vypracoval:	Ing. R. Zelinka
Investor:	Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek- Místek		
Místo stavby:	Lískovecká 86 II, Frýdek - Místek		
Číslo parcely:	3396/7, 8,9,10,11,15,16,17	Katastr. úz:	Frýdek [634956]

PROJEKČNÍ ATELIÉR-ING.ZELINKA,S.R.O
STUDENTSKÁ 647/20, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
TEL.+420 604 316 611
e-mail: zelinka.projekt@gmail.com www.projekty-atelier.cz

Projekt:
REKONSTRUKCE BYT. JADER OBJEKTU PENZION PRO SENIORY FRÝDEK - MÍSTEK , LÍSKOVECKÁ 86 II
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stupeň PD:	RDS
Datum:	11/2017
Měřítko:	1 : 25

Výkres:
BJ-02 - PŮDORYS

Číslo paré:	Č. výkresu: D-19