

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH OKEN
- ČIŠTĚNÍ POVRCHU KOMÍNOVÝCH TĚLES
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (AŽ PO BEDNĚNÍ)
- VYBOURÁNÍ OKAPOVÉHO SYSTÉMU VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ A OBJÍMEK
- V RÁMCI BOURÁNÍ KRYTINY BUDE VYBOURÁNO VŠECHNO OPLECHOVÁNÍ A ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZAJIŠTĚNO OKOLÍ STAVĚNIŠTĚ
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V DÍLČÍCH ZABÍRKÁCH TAK, ABY BYLO MOŽNÉ ČÁST VYBOURANÉHO PLÁŠTĚ ZAJISTIT PROTI ZATEČENÍ POMOCNOU HI DIFÚZNÍ FÓLIÍ

REVIZE Č. 1 - KRYTINA

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT PROF.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>OVAPROX</div> <div>U Cementárny 1303/16</div> <div>703 00 Ostrava-Vítkovice</div> <div>IČ: 07855150, DIČ: CZ07855150</div>	
ING. LUKÁŠ KOSUB	-	ING. KATEŘINA SLANINOVÁ	ING. LUKÁŠ KOSUB		
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK				
Č. P. 1257, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ, FRÝDEK VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ SVĚTLÍKU				FORMÁT	2x A4
				DATUM	05/2021
				STUPEŇ	DSP+DPS
				ZAK. ČÍSLO	X20-029
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
BOURACÍ PRÁCE - POHLED SEVERNÍ				1:75	D.1.1.05

