


POHLED ZÁPADNÍ




KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

- (K 02) PODOKAPNÍ STŘEŠNÍ ŽLAB, RŠ 330 mm – ŠEDÁ BARVA
- (K 03) SVISLÝ DEŠŤOVÝ SVOD, DN 100 – ŠEDÁ BARVA

VÝPLNĚ OTVORŮ

- (O6 + Z) OKNO PLASTOVÉ ŠEDÉ YXZ + VENKOVNÍ ŽALUZIE

LEGENDA ZNAČENÍ

- (A) POHLEDOVÝ BETON
- (B) SKLÁDANÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA ZE SYSTÉMU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK – BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BARVA ŠEDÁ ZÁKLADNÍ (DLE VZORNIKU DODAVATELE)
- (C) SKLÁDANÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA ZE SYSTÉMU TEPELNĚ ZPRACOVANÉHO DŘEVA – SIBIRSKÝ MODŘÍN, LATĚ ŠÍRKY 70 mm, UV OLEJ + OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ A VOSKŮ PRO EXTERIÉR
- (E) STŘEŠNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA Z PVCP–P, BARVA ŠEDÁ ZÁKLADNÍ
- (H) OCELOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- (O) ODVĚTRÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – ŠEDÁ BARVA
- (K) KOAXIÁLNÍ ODKOURENÍ PLYNOVÉHO KOTLE Ø 60 / 100 mm – ŠEDÁ BARVA
- (J) NOVÁ FASÁDNÍ BARVA V ODSTÍNU SVĚTLÉ ŠEDÉ (VYBRÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM)
- (SK) NOVÁ FASÁDNÍ BARVA SOKLU V ODSTÍNU SYTÉ ŠEDÉ (VYBRÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM)
- (Z1) OCELOVÝ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, JEDNA ŠTĚŘINA TVOŘENA NEZAVODNĚNÝM POŽÁRNÍM VODOVODEM, OCHRANNÝ KOŠ, VČETNĚ ZÁBRADLÍ PROTI PÁDU OSOB DLE ČSN 74 3282 VÝŠKY MIN. 1100 mm
- (Z2) OCELOVÝ ŽEBŘÍK, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁBRADLÍ PROTI PÁDU OSOB DLE ČSN 74 3282 VÝŠKY MIN. 1100 mm
-  PRVEK VČELY, VELIKOST 400x300 mm. FASÁDNÍ 3D NÁPIS Z TVRZENÉHO EPS, OPATŘENÝ NÁSTRIKEM FASÁDNÍ ŠTERKOVOU HMOTOU. PŘED NÁLEPENÍM PŘETŘÍT ELASTICKOU FASÁDNÍ BARVOU V ODSTÍNU LOGA DLE LOGOMANUÁLU. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VČELY A JEJÍ DRÁHA BUDE UPRESNĚNA BĚHEM REALIZACE A ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM

0,000 = 358,28 B. p. v. (ČISTÁ PODLAHA V 1.NP MŠ)

<div><div>JANKO</div><div> projekt</div></div>		<div>Architektura a interiérový design Projekce a inženýring staveb Požární ochrana Dotační management</div>		<div>JANKO Projekt s.r.o. Albrechtická 807/16 794 01 Krnov IČ: 03872394 Tel: +420 603 588 925 Email: info@jankoprojekt.cz</div>	
Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Hrvol		Projektant: Ing. Tomáš Zelenka			
Stavebník: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		Č.zakázky: 28/18/JPB		Č.pare	
Název stavby: ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična		Datum: 3/2021			
Stavební objekt: SO 01 - Dostavba tělocvičny		Stupeň: DPS			
Místo stavby: ul. Pod Kabáticí č.p. 107 a č.p. 193, 739 42 Frýdek-Místek Chlebovice, k. ú. Chlebovice [651150]		Formát: 594x297			
Část PD: D. Dokumentace objektů technických a technologických zařízení		Měřítko: 1:100			
Výkres: POHLED ZÁPADNÍ - BAREVNÉ ŘEŠENÍ		Č.výkresu: D.1.1.13			