



SKLADBA MEZISTROPU



TYPICKÉ PRŮŘEZY MEZIPATRA



ZATÍŽENÍ

STÁLÉ

PODLAHA tl.80mm  
PŘEMÍSTITELNÉ PŘÍČKY (OSA 5-7)  
STROPNÍ PANELE tl.500mm

2,20kN/m<sup>2</sup>  
0,80kN/m<sup>2</sup>  
6,54kN/m<sup>2</sup>

MATERIÁL

PRŮVLAK - C35/45, XC1  
STROPNÍ PANELE - DLE DODAVATELE  
FILIGRÁN - C35/45, XC1

NAHODILÉ

TĚLOCVIČNA (OSA 1-5) KATEGORIE C4 - 5,00kN/m<sup>2</sup>  
TĚLOCVIČNA (OSA 5-7) KATEGORIE C3 - 5,00kN/m<sup>2</sup>

POZNÁMKY:

SKLADBU PŘEDPÍJATÝCH STROPNÍCH PANELOV DOPLŮJÍ FILIGRÁNOVÉ DLŽE VYHÁŠENÉ PŘEDPÍJATÝMI PANELE  
V MÍSTĚ FILIGRÁNOVÝCH DLŽO SE OSADÍ SPÁROVÁ VÝZTUŽ (2xR16), KTERÁ SE UKOTVÍ NA SLOUPY A BUDE  
ZAJIŠŤOVAT STROPNÍ ROVINU PROTI ROZTAŽENÍ, NÁSLEDNĚ BUDE PŘEVEDENO DOBETONOVÁNÍ

ZNAČKY

■ SLOUP - PRŮBĚŽNÝ  
□ SLOUP - UKONČENÝ POD ROVINOU ŘEZU

±0,000 = 358,28 m.n.m. = ÚROVEŇ PODLAHY

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	KONTROLOVAL	IP systém a.s. www.ipsystem.cz U panelárny 573/3, 772 00 Olomouc Tel.: 585 238 222, Fax: 585 238 250
Ing. Jakub Šedra	Ing. Jakub Šedra	Ing. Věkoslav Němčík	
SPECIALIZACE: STATIKA – BETONOVÉ KONSTRUKCE			DATUM
AKCE: ZŠ a MŠ Chlebovice – tělocvična			7.2019
OBJEKT: SO 01 – Dostavba tělocvičny			Č. ZAKÁZKY
			IP081/19
			STUPEŇ DOK.
			DSP
			MEŘÍTKO
			1:100
			REVIZE
			0
NÁZEV VÝKRESU:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
SKLADBA MEZISTROPU			D1.2.2.b – 002