



ZÁPADNÍ POHLED



JIŽNÍ POHLED




VÝPIS PRVKŮ

OZN.	POPIS PRVKU
01	ŠTĚŘÍN, PROFIL L60x6 , ŽÁR. POZINKOVANÁ OCEL
02	PŘÍČLE, VZDÁLENOST PO 280 mm, KR 20-415, ŽÁR. POZINKOVANÁ OCEL
03	ZÁBRADLÍ, VÝŠKA min. 1100 mm, TR 50/3 mm, ŽÁR. POZINKOVANÁ OCEL


POZNÁMKY

ŠTĚŘINY BUDOU NA VÝSTUPU OPATŘENY SNADNO UCHOPITELNÝM MADLEM
HRANA VÝSTUPNÍ ÚROVNĚ BUDE OPATŘENA OCHRANNÝM ŽABRDLÍM PO STRANÁCH V DÉLCE MIN. 1 500 mm
PRVNÍ PŘÍČEL JE NAVRŽENA VE VÝŠCE 280 mm NAD NÁSTUPNÍ ÚROVNÍ
KOTVENÍ ŽEBŘÍKU Ž3 BUDE DOŘEŠENO PO VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO DODAVATELE PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY
ŽEBŘÍKY BUDOU PROVEDENY A OSAZENY DLE ČSN 743282


PŮDORYS - ÚROVNĚ STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ



SCHÉMA



DETAIL 1:25



0,000 = 358,28 B. p. v. (ČISTÁ PODLAHA V 1.NP MŠ)

		Architektura a interiérový design Projekce a inženýring staveb Požární ochrana Dotační management		JANKO Projekt s.r.o. Albrechtická 807/16 794 01 Krnov IČ: 03872394 Tel: +420 603 588 925 Email: info@jankoprojekt.cz	
Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Hrvol		Projektant: Ing. Václav Štukavec			
Stavebník: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		Č.zakázky: 28/18/JPB		Č.pare	
Název stavby: ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična		Datum: 3/2021			
Stavební objekt: SO 01 - Dostavba tělocvičny		Stupeň: DPS			
Místo stavby: ul. Pod Kabáticí č.p. 107 a č.p. 193, 739 42 Frýdek-Místek Chlebovice, k. ú. Chlebovice [651150]		Formát: A3			
Část PD: D. Dokumentace objektů technických a technologických zařízení		Měřítko: 1:100			
Výkres: POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK Ž3		Č.výkresu: D.1.2.05			