


- |   |        |
|---|--------|
| - KERAMICKÁ DLAŽBA (DLE PROJEKTU INTERIÉRU)                       | 10 mm  |
| - FLEXIBILNÍ LEPIDLO  | 5 mm   |
| - SAMONIVELAČNÍ VRSTVA - ANHYDRIT                                 | 55 mm  |
| - SYSTÉMOVÁ DESKA PRO ULOŽENÍ PODLAH. VYTÁPĚNÍ                    | 45 mm  |
| - SEPARAČNÍ PE FÓLIE  | -      |
| - TEPELNÁ IZOLACE - PODLAHOVÝ EPS 100 S                           | 150 mm |
| - SEPARAČNÍ PE FÓLIE  | -      |
| - HYDROIZOLAČNÍ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ NATAVEN NA NAPENETR. PODKLAD | 5 mm   |
| - PODKLADNÍ BETON Z BETONU C16/20-X0 + KARI SÍŤ 2xB/150/150       | 150 mm |
| - HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKODORTI FRAKCE 0/32                       | 130 mm |
| - HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKODORTI FRAKCE 32/63                      | 150 mm |
| - ROSTLÝ TERÉN  | -      |

- |  |        |
|--|--------|
| - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA                  | 60 mm  |
| - HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 4/8  | 60 mm  |
| - HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0/32 | 100 mm |
| - ROSTLÝ TERÉN                             | -      |



0,000 = 358,28 B. p. v. (ČISTÁ PODLAHA V 1.NP MŠ)

		Architektura a interiérový design Projekce a inženýring staveb Požární ochrana Dotační management		JANKO Projekt s.r.o. Albrechtická 807/16 794 01 Krnov IČ: 03872394 Tel: +420 603 588 925 Email: info@jankoprojekt.cz	
Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Hrvol		Projektant: Ing. Václav Štukavec			
Stavebník:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek			Stupeň:	28/18/JP Č.pare
Název stavby:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična			Datum:	3/2021
Stavební objekt:	SO 01 - Dostavba tělocvičny			Stupeň:	DPS
Místo stavby:	ul. Pod Kabáticí č.p. 107 a č.p. 193, 739 42 Frýdek-Místek Chlebovice, k. ú. Chlebovice [651150]			Formát:	A3
Část PD:	D. Dokumentace objektů technických a technologických zařízení			Měřítko:	1:5
Výkres:	DETAIL OSAZENÍ PODLAH. KONVEKTORU			Č.výkresu:	D.1.2.09