




ZÁPADNÍ POHLED




SEVERNÍ POHLED




PŮDORYS - ÚROVEŇ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE



SCHÉMA



DETAIL 1:25



VÝPIS PRVKŮ

OZN.	POPIS PRVKU
01	ŠTĚŘÍN, PROFIL L60x6 , ŽÁR. POZINKOVANÁ OCEL
02	ŠTĚŘÍN - NEZAVODNĚNÉ POŽÁRNÍ POTRUBÍ, TR 76x3,2, ŽÁR. POZINKOVANÁ OCEL
03	PŘÍČLE, VZDÁLENOST PO 285 mm, KR 20-415, ŽÁR. POZINKOVANÁ OCEL
04	TŘMEN, VZDÁLENOST PO 1200 mm, PLO 50x8 mm. POZINKOVANÁ OCEL
05	PODÉLNÝ PRUT OCHRANNÉHO KOŠE, VZDÁLENOST MAX PO 300 mm, PLO 50x5 mm, ŽÁR. POZINKOVANÁ OCEL
06	ZÁBRADLÍ, VÝŠKA min. 1100 mm, TR 50/3 mm, ŽÁR. POZINKOVANÁ OCEL

POZNÁMKY

ŠTĚŘINY BUDOU NA VÝSTUPU OPATŘENY SNADNO UCHOPITELNÝM MADLEM  
HRANA VÝSTUPNÍ ÚROVNĚ BUDE OPATŘENA OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM PO STRANÁCH V DÉLCE MIN. 1 500 mm  
PRVNÍ PŘÍČEL JE NAVRŽENA VE VÝŠCE 300 mm NAD NÁSTUPNÍ ÚROVNÍ  
PRVKY A PŘÍPOJE OCHRANNÉHO KOŠE MUSÍ BÝT UPRAVENY TAK, ABY NEDOCHÁZELO K ZACHYCOVÁNÍ ODĚVU LEZOUČÍCH OSOB  
KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE (ŽB SLOUPU) BUDE PROVEDENO PO CCA 3170 mm, KOTVENÍ BUDE UPŘESNĚNO PO VÝBĚRU DODAVATELE ŽB  
SKELETOVÉ KONSTRUKCE A PO VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO DODAVATELE PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY  
ŽEBŘÍKY BUDOU PROVEDENY A OSAZENY DLE ČSN 743282

0,000 = 358,28 B. p. v. (ČISTÁ PODLAHA V 1.NP MŠ)

<b>JANKO</b> projekt		Architektura a interiérový design Projekce a inženýring staveb Požární ochrana Dotační management	<b>JANKO Projekt s.r.o.</b> Albrechtická 807/16 794 01 Krnov IČ: 03872394 Tel: +420 603 588 925 Email: info@jankoprojekt.cz	
Zodp. projektant: <b>Ing. Jaroslav Hrvol</b>		Projektant: <b>Ing. Václav Štukavec</b>		
Stavebník: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek			Č.zakázky: 28/18/JPB	Č.pare
Název stavby: <b>ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična</b>			Datum: 3/2021	
Stavební objekt: <b>SO 01 - Dostavba tělocvičny</b>			Stupeň: DPS	
Místo stavby: ul. Pod Kabáticí č.p. 107 a č.p. 193, 739 42 Frýdek-Místek Chlebovice, k. ú. Chlebovice [651150]			Formát: A3	
Část PD: D. Dokumentace objektů technických a technologických zařízení			Měřítko: 1:100	
Výkres: <b>POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK Ž1</b>			Č.výkresu: <b>D.1.2.03</b>	