


VÝCHODNÍ POHLED




VÝPLNĚ OTVORŮ

- 01 + Z OKNO PLASTOVÉ ŠEDÉ + VENKOVNÍ ŽALUZIE
- 02 OKNO PLASTOVÉ ŠEDÉ

LEGENDA ZNAČENÍ

- A POHLEDOVÝ BETON
- B SKLÁDANÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA ZE SYSTÉMU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK – BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BARVA ŠEDÁ ZÁKLADNÍ (DLE VZORNIKU DODAVATELE)
- C SKLÁDANÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA ZE SYSTÉMU TEPELNĚ ZPRACOVANÉHO DŘEVA – SIBIRSKÝ MODŘÍN, LATĚ ŠÍRKY 70 mm, UV OLEJ + OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ A VOSKŮ PRO EXTERIÉR
- E STŘEŠNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA Z PVC-P, BARVA ŠEDÁ ZÁKLADNÍ
- H OCELOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- O ODVĚTRÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – ŠEDÁ BARVA
- K KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE Ø 60 / 100 mm – ŠEDÁ BARVA
- J NOVÁ FASÁDNÍ BARVA V ODSTÍNU SVĚTLÉ ŠEDÉ (VYBRÁNA A ODSOULHASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM)
- SK NOVÁ FASÁDNÍ BARVA SOKLU V ODSTÍNU SYTÉ ŠEDÉ (VYBRÁNA A ODSOULHASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM)
- Z1 OCELOVÝ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, JEDNA ŠTĚŘINA TVOŘENA NEZAVODNĚNÝM POŽÁRNÍM VODOVODEM, OCHRANNÝ KOŠ, VČETNĚ ZÁBRADLÍ PROTI PÁDU OSOB DLE ČSN 74 3282 VÝŠKY MIN. 1100 mm
- Z2 OCELOVÝ ŽEBŘÍK, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁBRADLÍ PROTI PÁDU OSOB DLE ČSN 74 3282 VÝŠKY MIN. 1100 mm

 PRVEK VČELY, VELIKOST 400x300 mm. FASÁDNÍ 3D NÁPIS Z TVRZENÉHO EPS, OPATŘENÝ NÁSTRÍKEM FASÁDNÍ STĚRKOVOU HMOTOU. PŘED NALÉPENÍM PŘETŘÍT ELASTICKOU FASÁDNÍ BARVOU V ODSTÍNU LOGA DLE LOGOMANUÁLU. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VČELY A JEJÍ DRÁHA BUDE UPŘESNĚNA BĚHEM REALIZACE A ODSOULHASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

- K02 PODOKAPNÍ STŘEŠNÍ ŽLAB, RŠ 330 mm – ŠEDÁ BARVA
- K03 SVISLÝ DEŠŤOVÝ SVOD, DN 100 – ŠEDÁ BARVA

0,000 = 358,28 B. p. v. (ČISTÁ PODLAHA V 1.NP MŠ)

		Architektura a interiérový design Projekce a inženýring staveb Požární ochrana Dotační management		<b>JANKO Projekt s.r.o.</b> Albrechtická 807/16 794 01 Krnov IČ: 03872394 Tel: +420 603 588 925 Email: info@jankoprojekt.cz	
Zodp. projektant: <b>Ing. Jaroslav Hrvol</b>		Projektant: <b>Ing. Tomáš Zelenka</b>			
Stavebník: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek				Č.zakázky: 28/18/JPB	Č.pare
Název stavby: <b>ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična</b>				Datum: 3/2021	
Stavební objekt: <b>SO 01 - Dostavba tělocvičny</b>				Stupeň: DPS	
Místo stavby: ul. Pod Kabáticí č.p. 107 a č.p. 193, 739 42 Frýdek-Místek Chlebovice, k. ú. Chlebovice [651150]				Formát: 594x297	
Část PD: D. Dokumentace objektů technických a technologických zařízení				Měřítko: 1:100	
Výkres: <b>POHLED VÝCHODNÍ - BAREVNÉ ŘEŠENÍ</b>				Č.výkresu: <b>D.1.1.12</b>	