



ZÁPADNÍ POHLED



JIŽNÍ POHLED




VÝPIS PRVKŮ

OZN.	POPIS PRVKU
01	ŠTĚŘÍN, PROFIL L60x6 , ŽÁR. POZINKOVANÁ OCEL
02	ŠTĚŘÍN - NEZAVODNĚNÉ POŽÁRNÍ POTRUBÍ, TR 76x3,2, ŽÁR. POZINKOVANÁ OCEL
03	PŘÍČLE, VZDÁLENOST PO 290 mm, KR 20-415, ŽÁR. POZINKOVANÁ OCEL
04	TŘMEN, VZDÁLENOST PO 1400 mm, PLO 50x8 mm. POZINKOVANÁ OCEL
05	PODÉLNÝ PRUT OCHRANNÉHO KOŠE, VZDÁLENOST MAX PO 300 mm, PLO 50x5 mm, ŽÁR. POZINKOVANÁ OCEL
06	ZÁBRADLÍ, VÝŠKA min. 1100 mm, TR 50/3 mm, ŽÁR. POZINKOVANÁ OCEL


POZNÁMKY

ŠTĚŘINY BUDOU NA VÝSTUPU OPATŘENY SNADNO UCHOPITELNÝM MADLEM
HRANA VÝSTUPNÍ ÚROVNĚ BUDE OPATŘENA OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM PO STRANÁCH V DÉLCE MIN. 1 500 mm
PRVNÍ PŘÍČEL JE NAVRŽENA VE VÝŠCE 290 mm NAD NÁSTUPNÍ ÚROVNÍ
PRVKY A PŘÍPOJE OCHRANNÉHO KOŠE MUSÍ BÝT UPRAVENY TAK, ABY NEDOCHÁZELO K ZACHYCOVÁNÍ ODĚVU LEZOUČÍCH OSOB
KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE (ŽB SLOUPU) BUDE PROVEDENO PO CCA 3000 mm, KOTVENÍ BUDE UPŘESNĚNO PO VÝBĚRU DODAVATELE ŽB
SKELETOVÉ KONSTRUKCE A PO VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO DODAVATELE PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY
ŽEBŘÍKY BUDOU PROVEDENY A OSAZENY DLE ČSN 743282


PŮDORYS - ÚROVNĚ STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ



SCHÉMA



DETAIL 1:25



0,000 = 358,28 B. p. v. (ČISTÁ PODLAHA V 1.NP MŠ)

		Architektura a interiérový design Projekce a inženýring staveb Požární ochrana Dotační management		JANKO Projekt s.r.o. Albrechtická 807/16 794 01 Krnov IČ: 03872394 Tel: +420 603 588 925 Email: info@jankoprojekt.cz	
Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Hrvol		Projektant: Ing. Václav Štukavec			
Stavebník: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek				Č.zakázky: 28/18/JPB	
Název stavby: ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				Č.pare	
Stavební objekt: SO 01 - Dostavba tělocvičny				Datum: 3/2021	
Místo stavby: ul. Pod Kabáticí č.p. 107 a č.p. 193, 739 42 Frýdek-Místek Chlebovice, k. ú. Chlebovice [651150]				Stupeň: DPS	
Část PD: D. Dokumentace objektů technických a technologických zařízení				Formát: A3	
Výkres: POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK Ž2				Měřítko: 1:100	
				Č.výkresu: D.1.2.04	