



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 147803/2021

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmostek.cz

Datum: 01.10.2021

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Název VZ: ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Chlebovice – tělocvična

Číslo VZ: P21V00000076

Druh VZ: otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

1.) V článku IX. Doklady pro splnění kvalifikace bodě 2. d) je požadována autorizace autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika v oboru technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení (IE02 nebo TE03). V tomtož článku, ale v bodě 3. b) 3) je požadována pro specialistu odpovědného za realizaci elektroinstalací autorizace v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení ve stupni autorizovaný inženýr.

Dle našeho názoru je stupeň autorizovaný technik pro tohoto specialistu dostatečný. Žádáme tedy zadavatele o úpravu požadavku v bodě 3. b) 3) stupně autorizace „autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik“.

Odpověď:

Zadavatel upravuje znění článku IX. Zadávacích podmínek Doklady pro splnění kvalifikace, bodu 3 b) následujícím způsobem:

Specialista odpovědný za realizaci elektroinstalací:

nejméně pět let praxe v pozici odpovědného pracovníka za realizaci elektroinstalačních prací, autorizace v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení ve stupni autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a dále držitel osvědčení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 2

2.) Dle stavebních výkresů pohledů D.1.1.4 - D1.1.6 předpokládáme kolem fasádních otvorů nějaké výměny, které budou vynášet kompletní fasádu. Výkres D.1.2.11 Detail skladby provětrávané fasády toto neřeší, neřeší to ani ostatní PD. Předpokládáme umístění výměn mezi sloupy, v řezech D.1.1.07 a D.1.1.10 však výměny nejsou zobrazeny. Není nám znám ani materiál výměn, profily, způsob upevnění, schází výpis materiálu, kolik oceli, kolik dřeva, šroubů. Dále není znám ani požadovaný rozměr a rozteče svislých nosných dřevěných hranolů, na D.1.2.11 ve skladbách 140 mm, na obrázku zakótováno 168 mm, šířka neurčena.

Dle výkresů interiéru I.3.01 a I.3.07 bude zevnitř na stěnách upevněno těžké tělocvičné zařízení jako např. koše, žebřiny, tyče pro šplh, gymnastické kruhy, ochranné sítě oken a stěn, toto pravděpodobně nebude upevněno jen do sádkartonové desky, ale do nosné konstrukce, bezpečné upevnění však PD neřeší.

V předaném soupisu prací zadavatel uvádí, že kotvení fasády a výplní otvorů bude upřesněno na základě koordinace dodavatelů.

- kotvení bude upřesněno na základě koordinace dodavatelů jednotliv. konstr. částí - nosných (prefa, OK) a obálky budovy (fasáda, výplně otvorů)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení, které je nutno znát pro zpracování ceny a tento nosný systém fasády musí vyhovovat z hlediska statiky, skladebních rozměrů atd., nemůže zadavatel tuto stěžejní konstrukci přesunout na zhotovitele, ale musí být součástí zadávací projektové dokumentace.

Žádáme zadavatele o dopracování výkresů nosné konstrukce fasády včetně výměn, požadujeme pohledy na nosnou konstrukci jednotlivých stěn včetně výpisů materiálů a jednotlivých prvků.

Odpověď:

Zadavatel sděluje účastníkovi zadávacího řízení, že není možné v PD uvádět obchodní názvy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Konkrétní řešení provětrávané fasády tak bude vycházet ze systému konkrétního výrobce (= zvolený subdodavatel vybraného dodavatele stavby), na základě, kterého bude vypracován návrh kotvení (vč. statiky) této fasády a budou dále stanoveny podmínky pro vybraného výrobce žb. prefa konstrukce a ocelové konstrukce. Současně bude navrženo opatření např. pro kotvení tělocvičného nářadí, okenních výplní, požárních žebříků apod.

Dotaz č. 3

3.) Dle stavebního výkresu D.1.1.7 svislé nosné trámy provětrávané fasády budou uchyceny do vodorovného ŽB ozubeného průvlatku a horního ŽB ztužidla. Na těchto svislých trámech je z vnitřní strany navržena instalační předstěna v tl. cca 52,5 mm, o tento rozměr bude obvodová stěna posunuta dovnitř budovy mezi sloupy a rozměry místností budou tak menší o 52,5 mm, nebo ještě více, pokud budou opláštěny i výměny nad a pod okny. Půdorysné kóty na výkresech vlastně **neplatí a nelze je takto realizovat**. Uvažujeme správně? Pokud ano, žádáme o opravu výkresů půdorysů.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že celé souvrství fasády je navrženo před ŽB sloupy. Nosný prvek fasády bude kotven právě s tímto předsazením (cca 52,5 mm – SDK + předstěna dle skladby) do ŽB sloupu a tak celé souvrství fasády bude lícovat se sloupem a nebude se zmenšovat vnitřní prostor. Přesný systém provětrávané fasády vč. pomocných konstrukcí a prvků a jejího kotvení k nosné konstrukci bude upřesněn po výběru dodavatele stavby a následně i konkrétních výrobců fasády a výrobců jejího kotvení. To vše v koordinaci s vybranými dodavateli žb. skeletu a ocel. Konstrukce.

Dotaz č. 4

4.) Na stavebním výkrese D.1.2.11 tloušťky vrstev skladeb neodpovídají kótám na detailech, také nesouhlasí součtové kóty. Žádáme zadavatele o poskytnutí opraveného výkresu.

Odpověď:

Na profilu zadavatele je uveřejněn upravený výkres č. D 1.2.11.

Dotaz č. 5

5.) Dle stavebního výkresu D.1.1.07 Řez A-A budou boxy vnějších žaluzií nad okny tělocvičny kolidovat s nosnou konstrukcí fasády, jak je vyobrazena na výkrese D.1.2.11, navíc nad oknem předpokládáme další vodorovný nosný prvek, který není v řezu zobrazen. Není nám jasné statické a tepelně-izolační řešení nadpraží, není nám jasné uchycení oken.

Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresů požadovaných detailů styku fasády a okna, svislých i vodorovných, zejména nadpraží se žaluziovým boxem.

Odpověď:

Na profilu zadavatele je uveřejněn upravený výkres č. D.1.1.7 a D.1.2.13 Přesný systém provětrávané fasády vč. pomocných konstrukcí a prvků a jejího kotvení k nosné konstrukci bude upřesněn po výběru dodavatele stavby a následně i konkrétních výrobců fasády a výrobců jejího kotvení, bude zpřesněno i kotvení fasádních žaluzií, uchycení oken a další výrobní detaily.

Dotaz č. 6

6.) Dle stavebních výkresů D.1.1.02 Půdorys 2.NP a D.1.1.03 Střecha, požadujete přesah střechy 200 mm. Dle výkresu pohledů D.1.1.04-06 a řezu D.1.1.10 tyto přesahy požadovány nejsou.

Žádáme zadavatele o upřesnění přesahu střechy a odstranění rozporu v projektové dokumentaci.

Odpověď:

Na profilu zadavatele jsou uveřejněny upravené výkresy č. D.1.1.10, D.1.1.5 a 6.

Dotaz č. 7

7.) Dle stavebního výkresu D.1.1.07 řez bude na střešní vazníky podélně uložen trapézový plech, tento bude dle výkresu 2.NP a střechy vykonzolován 500 mm od nosné ŽB konstrukce. Na čem bude přesah trapézového plechu bezpečně uložen, jak bude ukončena střecha? Žádáme zadavatele o dořešení a doplnění detailu střechy u okapu, hřebene a štítu.

Odpověď:

Na profilu zadavatele jsou uveřejněny upravené a doplněné výkresy č. D.1.1.7, D.1.2.14 až 16.

Dotaz č. 8

8.) Soupis prací s výkazem výměr SO 01.1, SO 01.2 Stavební část - položka č. 162:

162	K	712-002R	D+M střechy nad zadním vstupem ZŠ vč. podkladních vrstev - kompletní provedení	m2	6,482		0,00	
-----	---	----------	--	----	-------	--	------	--

VV dle TZ a PD

VV střecha nad schodištěm do m.č. Z.107 - skladba nové střechy není v PD specifikována...

VV 2,370*2,735 6,482

Z popisu položky nejsou zřejmě požadované práce a požadovaný materiál. Žádáme zadavatele o podrobný popis skladby položky (vrstvy střechy, atd.).

Odpověď:

Na profilu zadavatele jsou uveřejněny upravené výkresy č. D.1.1.3, D.1.1.11 a D.1.2.12.

Dotaz č. 9

9.) Soupis prací s výkazem výměr SO 01.1, SO 01.2 Stavební část - položka č. 296, 297 a slepý soupis prací Interiér pol. č. 796-18:

296	K	767-04	D+M hliníkového okna, zasklení izol. trojsklem, rozměr 4085x1500 mm, vč. stahovací rolety	kus	1,000		0,00		
VV			dle TZ a PD, D.1.1.14 Výpis výplní otvorů - okna						
VV			Kompletní provedení dle výpisu						
VV			- kotvení bude upřesněno na základě koordinace dodavatelů jednotl. konstr. částí - nosných (prefa, OK) a obálky budovy (fasáda, výplně otvorů, VZT)						
VV			- dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci kotvení fasádních prvků						
VV			"04" 1		1,000				
297	K	767-05	D+M vnitřního kovového okna, zasklení jednoduché, rozměr 2800x1500 mm, vč. stahovací rolet, pož. odolnost EI 15	kus	2,000		0,00		
VV			dle TZ a PD, D.1.1.14 Výpis výplní otvorů - okna						
VV			Kompletní provedení dle výpisu						
VV			"05" 2		2,000				
SP	796-18	R 01	D+M vnitř. látkové stínění, látková roleta v kazetě, světle šedá látka, nekonečný řetízek, osazení - do vnitřní strany nadpraží š 1380 / d 1450 mm Rozměry přizpůsobit oknu. - výkr. I 1.1.16, m.č. 1.2.03	kus	7,0	-	7,0	-	21

Pravděpodobně se jedná o jedny a tytéž rolety započítané v obou rozpočtech.

Žádáme zadavatele o kontrolu položek a případnou úpravu soupisu prací.

Odpověď:

Ve stavebním rozpočtu u položek 296 a 297 bude oceněna pouze dodávka a montáž (D+M) uvedených hliníkových oken (u pol. 297 FIX, s požární odolností) a nebudou oceněny stahovací rolety. Stahovací rolety oceňujte pouze v rámci prací Interiér (pol. SP 796-18 R1).

Dotaz č. 10

10.) Projektová dokumentaci 07 ELEKTROINSTALACE obsahuje výkres č. D.1.4.21E ROZVADĚČ RIC2, který není součástí soupisu prací.

Žádáme zadavatele o kontrolu zadávacího výkazu výměr a jeho případnou úpravu.

Odpověď:

Na profilu zadavatele je uveřejněn opravený soupis prací 07 ELEKTROINSTALACE.

Dotaz č. 11

11.) Projektová dokumentaci 07 ELEKTROINSTALACE obsahuje výkres č. D.1.4.24E ROZPIS MATERIÁLŮ TELEFON A ČTEČKA. Tento rozpis materiálu není součástí zadávacího výkazu výměr.

Žádáme zadavatele o kontrolu zadávacího výkazu výměr a jeho případnou úpravu.

Odpověď:

Na profilu zadavatele je uveřejněn opravený soupis prací 07 ELEKTROINSTALACE.

Dotaz č. 12

Ve vysvětlení zadávacích podmínek ze dne 22.9.2021 zadavatel **připustil provázání požadavků uvedených v profesní způsobilosti a technické kvalifikace u specialisty odpovědného za realizaci technického zařízení budovy** tak, že u tohoto specialisty **došlo k rozšíření možností na prokázání technické kvalifikace**.

Podobný problém se však týká i **specialisty odpovědného za realizaci elektroinstalací**, kdy v profesní způsobilosti je u této osoby uveden požadavek na prokázání kvalifikace *autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru „Technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení“ (IE02 nebo TE03)*.

Chápeme tedy správně, že i u tohoto specialisty, u kterého je v rámci požadavků na člena týmu m.j. požadována *autorizace v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení ve stupni **autorizovaný inženýr** podle zákona č. 360/1992 Sb., je možné v technické kvalifikaci prokázat požadovanou kvalifikaci autorizací i ve stupni TE03, tzn. ve stupni autorizovaný technik?*

Odpověď:

Zadavatel upravuje znění článku IX. Zadávacích podmínek Doklady pro splnění kvalifikace, bodu 3 b 3) následujícím způsobem:

Specialista odpovědný za realizaci elektroinstalací:

nejméně pět let praxe v pozici odpovědného pracovníka za realizaci elektroinstalačních prací, autorizace v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení ve stupni autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a dále držitel osvědčení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 13

V čl. XIII zadávacích podmínek je uvedeno:

*Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději **4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní **nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti**. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a případné související dokumenty budou uveřejněny na profilu zadavatele.*

Upozorňujeme zadavatele, že výše uvedené znění je poplatné podmínkám uvedeným v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V současnosti se podmínky vysvětlení zadávací dokumentace v předmětném ZŘ řídí § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Žádáme zadavatele o správné stanovení podmínek pro možnost podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejnění odpovědi zadavatele.

Odpověď:

Zadavatel upravuje znění článku XIII. Další podmínky a požadavky zadavatele, bodu 3. Zadávacích podmínek, následujícím způsobem:

Dodavatelé jsou oprávněni dle § 98 odst. 3 ZZVZ po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena elektronicky (prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, e-mailem, datovou schránkou) ve lhůtě dle ust. § 98 odst. 3 ve spojení s ust. § 54 odst. 5 ZZVZ, tj. nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek; zadavatel zveřejní vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele, a to v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti, resp. v souladu pravidly normovanými v ustanoveních §§ 98 a 99 ZZVZ.

Dotaz č. 14

V čl. XIII zadávacích podmínek je uvedeno

U vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli dle ustanovení § 122 odst. 4 ZZVZ. Nebude-li možné údaje o skutečném majiteli zjistit, bude vybraný dodavatel vyzván dle ust. § 122 odst. 4 ZZVZ k předložení:

- a) výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo*
- b) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob – skutečných majitelů k dodavateli; těmito doklady jsou zejména*
 - 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,*
 - 2. seznam akcionářů,*
 - 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,*
 - 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.*

Upozorňujeme zadavatele, že novelizací zákona účinnou od 1.6.2021 došlo ke změnám v přístupu a povinnostech zadavatele při zjišťování skutečného majitele.

Žádáme zadavatele o uvedení výše uvedeného znění do souladu se zákonem.

Odpověď:**Zadavatel upravuje znění článku XIII. Další podmínky a požadavky zadavatele, bodu 5. Zadávacích podmínek, následujícím způsobem:**

U vybraného dodavatele, který je českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli dle ustanovení § 122 odst. 4 ZZVZ, tj. podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, upravujícího evidenci skutečných majitelů. Zadavatel vybraného dodavatele, který je českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, vyloučí ze zadávacího řízení podle § 122 odst. 7 písm. a) ZZVZ, pokud nebude možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou zadavatel dle ust. § 122 odst. 5 ZZVZ vyzve mimo jiné k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 - 1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
 - 2. seznam akcionářů,
 - 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 - 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy., která má skutečného majitele, zadavatel zjistí údaje

Dotaz č. 15

Ve zveřejněné projektové dokumentaci jsme pro část „02 OCELOVÉ K-CE“ nedohledali výkaz výměr nebo jiný podklad, který by uváděl celkové hmotnosti oceli týkající se navrhovaných konstrukcí a vzhledem ke stupni projektové dokumentace DPS by tyto informace měly již být zpracovány.

Z důvodu správného nacenění požadované ocelové konstrukce žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace o tyto podklady.

Odpověď:

v původním rozpočtu pol. č. 286, nově pol. č. 286 D+M ocelové konstrukce 1.NP a 2.NP foyer a učebny, vč. schodiště, vč. trapézových plechů podlah a střech, vč. povrchové

úpravy – do výkazů výměr doplněna specifikace jednotlivých částí OK, vč. hmotností, kvalitativních požadavků a PÚ

v původním rozpočtu pol. č. 287, nově pol. č. 287 **D+M trapézového plechu 2.NP střešní konstrukce nad tělocvičnou a zázemím** – do výkazů výměr doplněna specifikace trapézového plechu, kvalitativních požadavků a PÚ

v původním rozpočtu pol. č. 288, nově pol. č. 288 **D+M ocelové konstrukce pro VZT jednotku na střeše nad foyer a učebnou** – do výkazů výměr doplněna specifikace jednotlivých částí OK, vč. hmotností, kvalitativních požadavků a PÚ

v původním rozpočtu pol. č. 289, nově pol. č. 289 **D+M ocelové konstrukce pro VZT jednotku na střeše nad tělocvičnou – do** výkazů výměr doplněna specifikace jednotlivých částí OK, vč. hmotností, kvalitativních požadavků a PÚ

v původním rozpočtu pol. č. 290, nově pol. č. 290 **D+M ocelové konstrukce pro VZT jednotku na střeše nad zázemím – do** výkazů výměr doplněna specifikace jednotlivých částí OK, vč. hmotností, kvalitativních požadavků a PÚ

v původním rozpočtu pol. č. 291 **Pomocné kotvící prvky a konstrukce nosné ocelové konstrukce foye a učebny a prefa betonového skeletu tělocvičny a zázemí pro kotvení fasádních prvků – oken, prosklené fasády, odvětrané fasády, VZT na střeše**, nově je položka ZRUŠENA

- V souvislosti s tím byl upraven popis ve výkazech výměr u položek (dle nového rozpočtu) č. 79-84 (odvětrávaná fasády, podhled fasády), 243-246 (PVC okna), 295 (AL okno), 297 (prosklená fasáda)

v původním rozpočtu pol. č. 295, nově pol. č. 294 **D+M únikového schodiště vč. povrchové úpravy žárový Pz** – do výkazů výměr doplněna specifikace jednotlivých částí OK, vč. hmotností, kvalitativních požadavků a PÚ.

Zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele dne 27.9.2021 opravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 16

Z výkazu výměr „06 Vnitřní elektroinstalace“ pro část „07 ELEKTROINSTALACE“ není jasné, jaké svítidlo odpovídá svítidlu v knize svítidel „D.1.4.20E SOUPIS SVÍTIDEL“ a nesouhlasí ani uvedené množství.


Žádáme zadavatele o kontrolu množství uvedených ve výkazu výměr a knize svítidel a případně o doplnění projektové dokumentace o podklad, který umožní jednotlivé položky z výkazu výměr přiřadit k položkám v knize svítidel.

Odpověď:

Na profilu zadavatele je uveřejněn opravený soupis prací 07 ELEKTROINSTALACE.

Dotaz č. 17

V projektové dokumentaci v části „01 STAVEBNÍ ČÁST“ se ve výpisu oken „D.1.1.14 Výpis výplní otvorů – okna“ nachází na pozici 06 plastové okno:

06 +Ž		OKENNÍ VÝPLŇ, PLASTOVÁ, HRANATÝ PROFIL ROVNÝ. ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, MIN. 6-TI KOMOROVÝ PROFIL BAREVNÉ PROVEDENÍ: OBOUSTRANNĚ TMAVĚ ŠEDÁ OKNO OPATŘENO ZABUDOVANOU ŽALUZIÍ V KONSTRUKCI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ. $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (MAXIMÁLNÍ HODNOTA) ROZMĚR OKNA 4500 mm x 2000 mm
---	---	---

Žádáme zadavatele o informaci, zda je možno nacenit tuto položku v hliníku, protože dle poptávaných výrobců plastových výplní toto okno nelze pro dané rozměry v plastu vyrobit.



Odpověď:

Zadavatel trvá na provedení okenní výplně (poz. 06+Ž) z plastových profilů a v navrhovaném barevném odstínu.

Je provedena změna v návrhu řešení uvedeného okna - v.č. D.1.1.6, D.1.1.13, D.1.1.14

Dotaz č. 18

V projektové dokumentaci v části „01 STAVEBNÍ ČÁST“ se ve výpisu oken „D.1.1.14 Výpis výplní otvorů – okna“ nachází na pozici 04 a 05 hliníková okna:

04		OKENNÍ VÝPLŇ, HLINÍKOVÁ, HRANATÝ PROFIL ROVNÝ. ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, MIN. 6-TI KOMOROVÝ PROFIL BAREVNÉ PROVEDENÍ: OBOUSTRANNĚ TMAVĚ ŠEDÁ OKNA OPATŘENY STAHOVACÍMI ROLETAMI, LÁTKOVÁ ROLETA V KAZETĚ, MONTÁŽ DO ŠPALETY. $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (MAXIMÁLNÍ HODNOTA) ROZMĚR OKNA 4085 mm x 1500 mm
05		OKENNÍ VÝPLŇ, POŽÁRNÍ, KOVOVÁ, HRANATÝ PROFIL ROVNÝ. ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ, FIXNÍ, NEOTVÍRÁVÉ. OKNA OPATŘENY STAHOVACÍMI ROLETAMI, LÁTKOVÁ ROLETA V KAZETĚ, MONTÁŽ DO ŠPALETY. BAREVNÉ PROVEDENÍ: OBOUSTRANNĚ TMAVĚ ŠEDÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 $U =$ BEZ POŽADAVKU ROZMĚR OKNA 2800 mm x 1500 mm

Součástí těchto výplní je i stahovací roleta. V příložené projektové dokumentaci jsme nedohledali žádnou bližší specifikaci těchto rolet.

Žádáme zadavatele o doplnění podkladů týkajících se stahovacích rolet.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že podrobnější informace o stahovacích roletách na oknech (v.č. D.1.1.14, poz. 04 a 05) jsou uvedeny v části PD "Projekt interiéru".

Dotaz č. 19

Ve zveřejněném výkazu výměr se nachází položka č. 359:

359	786623027	Montáž fasádních žaluzií upevněných před okenní nebo dveřní otvor na fasádu, ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 8 m ²	kus	8,000
-----	-----------	---	-----	-------

K výše uvedené položce jsme nedohledali detailnější informace týkající se ukotvení žaluzie do fasády.

Žádáme zadavatele o doplnění podkladů týkajících se kotvení fasádních žaluzií do fasády, např. výkres detailu.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že návrh kotvení žaluzie je zřejmý z detailu na v.č. D.1.2.13. Vzhledem k tomu, že přesný systém provětrávané fasády vč. jejího kotvení k nosné konstrukci bude upřesněn po výběru dodavatele stavby a následně i konkrétních výrobců fasády a výrobců jejího kotvení, bude zpřesněno i kotvení fasádních žaluzií.

Zadavatel přílohou zveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr 07 Elektroinstalace a upravené výkresy.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ