



## Vzorový řez M1:20




## Vzorový řez M1:20 úprava UT



### Legenda

- VZT potrubí pozinkované vodotěsné – přívod vzduchu
- VZT potrubí pozinkované vodotěsné – odvod vzduchu
- přívod vzduchu
- odvod vzduchu

- Pozn:
- Prostupy budou zhotoveny jádrovým vrtáním D300mm
  - Po instalaci potrubí budou prostory doplněny nízkoexpandzní PUR pěnou
  - Veškeré potrubí bude spádováno 2% směrem ven
  - Potrubí bude utěsněno a ochráněno proti vlivům kondenzátu
  - Veškeré potrubí bude izolováno Minerální vatou s AL polepem tl. 60mm
  - Při kolizi potrubí s UT bude potrubí UT demontováno a změněna jeho trasa.
  - Při kolizi potrubí s otopným tělesem bude těleso demontováno a posunuto přírodně odstraněno
  - U instalace izolace bude kloden důraz na správné provedení zejména z hlediska akustiky



±0.000 = úroveň podlaží v 1.NP  
Veškeré kódy jsou pouze orientační, reálné rozměry je nutno ověřit na stavbě.

Název stavby [Project title]: <b>Zateplení přístavky ZŠ nár. umělece P. Bezdruče</b>		Zakázka [NO.]: <b>Z20_025</b>	Stavebník [Investor]: <b>FRYDEK MÍSTEK</b>  statutární město Frydek-Místek Radniční 1148 738 01 Frydek-Místek IČ: 00296643		
Místo stavby [Site]: č.ř. 1004/4, 1004/5, 1004/6, 1004/7 K.Ú. Frydek [634956]					
Hlavní projektant [General designer]:  instinkt projekt, s.r.o. Vězenská 228/7 639 00 Brno IČ: 08071430					
Architekt: [Architect]: <b>-</b>	Výpracovak [Assigned by]: <b>Ing. Josef Beněš</b>		 instinkt projekt, s.r.o. Vězenská 228/7 639 00 Brno IČ: 08071430		
HIP: [Project manager]: <b>Ing. Josef Beněš</b>	Kontroloval: [Checked by]: <b>Ing. Radek Skalník</b>				
Zodpovědný projektant: [Accountable designer]: <b>Ing. Radek Skalník</b>	Část dokumentace: [Part of doc.]: <b>VZDUCHOTECHNIKA</b>				
Obsah výkresu [Drawing content]: <b>Půdorys 1.NP</b>					
Stavební objekt [Building object]: <b>SO02</b>	Datum [Date]: <b>04.2021</b>	Stupeň [Phase]: <b>DPS</b>	Číslo dok.: <b>D.1.4.05</b>	Rev. [Revision]: <b>00</b>	Č.V. [Drawing No.]: <b>102</b>