




Řez - D-D'



Řez - E-E'



Legenda materiálu / skladba konstrukci:

Stávající konstrukce

- Sténové panely z plynosilikátu tl. 250 mm; plynosilikátové tvárnice tl. 400 mm
- Zdivo z cihel na MVC 80mm; 60mm
- Konstrukční sloupy ŽB 400x400 mm

Nové konstrukce

- Kontaktní zateplovací systém, ETICS 140 mm; 0,036 W/mK či lepší; čedičová minerální vlákn

Skladba:

- silikonová omítka
- podkladní nátěr
- stěrkový tmel se skleněnou síťovinou
- tepelná izolace tl. 140 mm
- penetrační nátěr
- stávající vnější omítka
- zdivo (plynosilikátové panely)

Kontaktní zateplovací systém, ETICS

140 mm; 0,034 W/mK či lepší; XPS

Skladba:

- keramický obklad
- lepící směs
- stěrkový tmel se skleněnou síťovinou
- tepelná izolace tl. 140 mm
- penetrační nátěr
- zdivo (plynosilikátové panely)
- Nový ochranný UV hydroizolační nátěr sřešního pláště

S5

Kontaktní zateplovací systém ETICS - desky z XPS tl. 140 mm
povrchová úprava - silikonová omítka běžového odstínu
(RGB: 190, 180, 160)

±0.000 = úrovní podlahy v 1.NP
Veškeré kóty jsou pouze orientační, reálné rozměry je nutno ověřit na stavbě.

| | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------------|
| Název stavby [Project title]: Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruč | | Zakázka [N.O.]: Z20_029 | Stavebník [Investor]: FRÝDEK MÍSTEK statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 01 Frýdek-Místek IČ: 00296643 | |
| Místo stavby [Site]: úř. T.G.M. 454, Frýdek-Místek 738 01 p.č. 1004/4, 1004/5, 1004/6 k.ú. Frýdek [634956] | | | | |
| Hlavní projektant [General designer]: <div></div> instinkt projekt, s.r.o. Videnská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490 | | Projektant části PD [Designer of the part]: <div></div> instinkt projekt, s.r.o. Videnská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490 | | |
| Architekt: [Architekt]: - | HIP: [Project manager]: Ing. Josef Beneš | Výpracoval: [Designed by]: Ing. Miroslav Sedlo | | |
| Zodpovědný projektant: [Accountable designer]: Ing.arch. Bohumil Lancman | | Kontroloval: [Checked by]: Ing. Josef Beneš | | |
| Obsah výkresu [Drawing content]: Řez D-D', E-E' | | Část dokumentace: [Part of doc.]: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | |
| Formát [Format]: 4xA4 | | Měřítko [Scale]: 1:50 | Paré [Paper]: 00 | Rev. [Revision]: 00 |
| Datum [Date]: 12.2020 | | Stupeň [Phase]: DPS | Číslo dok.: D.1.1 | Č.v. [Drawing No.]: 06 |
| Stavební objekt [Building object]: SO01, SO02, SO03, SO04 | | | | |