



PŮDORYS STROPU NAD 1.NP

1:50




3-3

1:50



4-4

1:50



TABULKA MATERIÁLU

PRŮŘEZ	DĚLKA [mm]	KS
220x200	5450	10
220x200	5140	2
220x200	5200	2
220x200	1340	2

POZNÁMKA:

- POUŽITÝ MATERIÁL C24
- STÁVAJÍCÍ PRVKY OZNAČENY st.
- POLOHA A PRŮŘEZ STÁVAJÍCÍCH TRÁMŮ ODHADNUT DLE PROVEDENÝCH SOND
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV STÁVAJÍCÍ KCE ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ VŠECH KONSTRUKCÍ
- POLOHU PROSTUPŮ NUTNĚ KOORDINOVAT SE SKUTEČNOU POLOHOU TRÁMŮ
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OPATŘIT CELOPLOŠNĚ OCHRANOU PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A ŠKŮDCŮM
- PŘI IDENTIFIKACI PORUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VLHKOSTÍ PO ODKRYTÍ NUTNĚ PŘIVOLAT PROJEKTANTA!

..... DEMONTÁŽE, POPIS DEMONTOVANÉHO PRVKU de.

PROVEDENÍ DLE ČSN 73 2810

±0 ± H. H. PODLAHY 1.NP

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. JAKUB HELLEMANN			
PROJEKTANT	ING. JAKUB HELLEMANN			
SCHVÁLIL	ING. ROMAN LISNÍK			
KONTRLOVAL	TOMÁŠ FALTÝNEK			
INVESTOR	Quality Group s.r.o.			
MÍSTO STAVBY	FRYDEK-MÍSTEK			
STAVBA	DOMOV PRO SENIORY FM, UL. ŠKOLSKÁ 401 - REKONSTRUKCE BUDOVY			
STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				
KONSTRUKCE STROPU NAD 1.NP				
		DATUM	02/2023	
		ÚČEL	ODBORNÁ	
		POMOC		
		Č. ZAK.	11394-901-000	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-1-99103	
		LISTŮ	1	POČET A4 8
		MĚŘITKO	POŘADOVÉ Č.	05