



Před prováděním prací budou vytýčeny všechny sítě včetně přípojek vedoucích v místech provádění výkopu. Výkop bude prováděn opatrně, ručně, aby nedošlo k jejich poškození.

STAVEBNÍ ÚPRAVY

1) VENKOVNÍ ČÁST OBVODOVÉ STĚNY -

Dojde k vybourání okapového chodníku z betonových dlaždic a odvodňovacího betonového rigolu a dále odkopu zeminy cca 300 mm pod stávající podlahu 1.PP. Obnažená konstrukce se vyspraví vápenocementovou maltou a následně se nanese černá tekutá 2složková polymery modifikovaná bitumenová silnovrstvá izolace bez obsahu rozpouštědel dle specifikace v technické zprávě až po úroveň terénu. Pod úrovní terénu bude upravený povrch chráněn nopovou fólií, která bude ukončena v úrovni okapového chodníku ukončovací lištou. U paty hydroizolace bude položena drenáž, která bude napojena do stávající dešťové kanalizace.

Jednotlivé materiály lze nahradit jinými se stejnými vlastnostmi.
Aby byla zajištěná spolehlivá oprava, musí být jednotlivé skladby aplikovány od jednoho výrobce (systém musí být v ucelené skladbě), se kterým je nutno před provedením konzultovat postup při nanášení.

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Projektční kancelář: Ing. Daniel Jezerský, Na Vyhliďce 2772 , 738 01 Frýdek-Místek tel. +420 777 230 426, e-mail: jezersky@inproprojekt.cz, web www. inproprojekt.cz				
Zodpovědný projektant: Ing. Jaromíra Müllerová				
Vypracoval: Ing. Daniel Jezerský				
Investor: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek				
Akce: ZŠ nár. um. P. Bezruče F-M-hydroizolace hist. budovy tř. T. G. Masaryka 454, 738 01 Frýdek-Místek				
Název výkresu: Část pohledu jihozápadního			Číslo paré:	
Stupeň P.D.: DSP+DPP	Datum: XI.2015	Číslo zakázky: 37/2015	Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: 07