

☐ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- 01 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKEN, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, KOVOVÝCH MŘÍŽÍ, VNITŘNÍHO PARAPETU
- 02 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ MEZIOKENNÍCH VLOŽEK, VČ. OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNITŘNÍHO PARAPETU, PRÍZDÍVKY PRÍČKY
- 03 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ BALKŇONOVÝCH DVĚŘÍ, VČ. VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PRAHU. ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI VÝŠKY PARAPETU BALKŇONOVÝCH DVĚŘÍ - BETON - ODSTRANĚN CCA 150mm, ČÁSTI SKLADBY VNITŘNÍ PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVĚŘÍ
- 04 ODSTRANĚNÍ STÁVĚJÍCÍHO ZATEPLENÍ FASÁDY
- 05 ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, BETONOVÉ DESKY, PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLUBOKY 400mm POD TERÉN
- 06 NENÍ POUŽITO V PD
- 07 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ
- 08 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ KVĚTINOVÉHO TRUHLÍKU
- 09 ODSTRANĚNÍ KABRINCOVÉHO OKLADU V CELÉ PLOŠE
- 10 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ
- 11 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ, ČÁSTI SKLADBY VNITŘNÍ PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVĚŘÍ
- 12 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- 13 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI BETONOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLUBOKY 400mm POD TERÉN
- 14 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI TRAVNATÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLUBOKY 400mm POD TERÉN
- 15 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH DLAŽDIC - OKAPOVÉHO CHODNÍKU, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLUBOKY 400mm POD TERÉN
- 16 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU
- 17 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÉ ZÁBRANY, VČ. SLOUPKŮ, KOTVENÍ
- 18 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ KOVOVÉ ČISTIČÍ ZÓNY
- 19 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ GARÁŽOVÝCH VRAT, VČ. ZÁVĚSU, OCELOVÝ RÁM A PŘÁH BUDE ZACHOVÁNÝ PŘÍPRAVOU PRO MONTÁŽ NOVÝCH DVĚŘÍ DO STÁVAJÍCÍHO RAMU GARÁŽOVÝCH VRAT - POŽADAVEK INVESTORA NA ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO OTVORU
- 20 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ
- 21 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ OPĚRNÉ STĚNY A BETONOVÉHO TRUHLÍKU
- 22 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ ZAMKOVÉ DLAŽBY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLUBOKY 400mm POD TERÉN
- 23 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLUBOKY 400mm POD TERÉN
- 24 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ LODŽIE, VČ. KOTVENÍ
- 25 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY LODŽIE VČ. SKOKU, AŽ NA NOSNÝ PANEL, PANEL BUDE ZACHOVÁN, ODSTRANĚNÍ SUŠÁKU NA PŘÁDLO
- 26 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY VSTUPU
- 27 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKENNÍ SESTAVY NA SCHODIŠTÍ, VČ. OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU, SOKLU
- 28 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- 29 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ VPUSTI, KOŠÍKU
- 30 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VĚTRÁČKOVÝCH KOMÍNKŮ
- 31 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
- 32 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, AŽ NA STROPNÍ PANEL
- 33 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY INSTALAČNÍ ŠACHTY
- 34 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ VZT HLAVICE
- 35 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍ HLAVICE KANALIZACE
- 36 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ DVĚŘÍ, ČÁSTI SKLADBY VNITŘNÍ PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVĚŘÍ
- 37 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PODSTAVCE INSTALAČNÍ ŠACHTY
- 38 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SVOUDU, KOLENA, KOTLIKU
- 39 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÉHO MADLA/STUPNĚ PRO VÝSTUP NA STŘECHU
- 40 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SVOUDU VČ. KOLENA
- 41 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO ŽLABU, HÁKY BUDOU ZACHOVÁNY
- 42 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
- 43 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY ŠACHTY
- 44 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ
- 45 ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO SVOUDU, VČ. KOTVENÍ, KOLENA
- 46 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO ŽLABU, VČ. KOTVENÍ
- 47 ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ FALCOVANÉ KRYTINY STŘECHY STROJOVNY VÝTAHU, PODKLADNÍ VRSTVY BUDOU ZACHOVÁNY - PŘEDPOKLAD DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ, KROV V DOBRÉM STAVU
- 48 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ ANTĚNY, VČ. KABELŮ, KOTVENÍ, PROSTUPU PŘES KRYTINU
- 49 ODSTRANĚNÍ MOZAIKOVÉHO OKLADU V CELÉ PLOŠE
- 50 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ CEDULÍ
- 51 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ VYPÍNAČE
- 52 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ ZVONKOVÉHO TABLA
- 53 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÉHO DRŽÁKU VLAJKY
- 54 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ
- 55 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ PLECHOVÉ KRYTINY ELEKTRO
- 56 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
- 57 ODOBORNÁ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ FINÁLNÍ OMÍTKY
- 58 ODOBORNÉ ODSTRANĚNÍ ZATEPLENÍ SPONNÍHO LÍCE STROPNÍ KONSTRUKCE, ODOBORNÁ DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACÍ, KRYTEK, KABELÁŽE APOD.
- 59 ODOBORNÁ DEMONTÁŽ ELEKTRO DVÍŘEK
- 60 ODOBORNÉ VYBOURÁNÍ OTVORU PRO VĚTRACÍ MŘÍŽKU GARÁŽE

TRHLINY V KONSTRUKCII BUDOVY OČISTŇA A BUDE PRÍZEMNÝ PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A NÁVRHU DALŠIEHO POSTUPU PRÁCE, PŘEDPOKLAD - SPONKOVÁNÍ HELIKALMI VÝZTUŽI.

BUDE PRÍZEMNÝ PROJEKTANT K POSOUZENÍ STAVU A BUDY PRÁCE PRÍPRAVA PRO REPRODUKCI BETONOVÉ KONSTRUKCE.

VEŠKÉRA KABELOVA VEDENÍ BUDOV ODBORNE ZKONTROLUOVA NA FUNKCIONT, FUNKCÍ KABELOVA BUDOV ODBORNE PRELOŽENO DO CHRÁNIČEK POD NOVY ZATEPLOVACÍ SYSTEEM, NEFUNKCÍ KABELOVA BUDOV ODBORNE PRELOŽENO DO CHRÁNIČEK POD NOVY ZATEPLOVACÍ SYSTEEM.

VEŠKÉRA ZÁSUVKY, VÝPÍNAČE, KAMERY, ČIDLA, ELEKTRICKÉ KRABICE BUDOV ODBORNE POSOUZENÉ NA FUNKCIONT, FUNKCÍ ZÁSUVKY, VÝPÍNAČE, KAMERY, ČIDLA, ELEKTRICKÉ KRABICE BUDOV ODBORNE PRELOŽENO NA NOVY ZATEPLOVACÍ SYSTEEM. NEFUNKCÍ ZAŘÍZENÍ BUDOV ODBORNE OSTRANENO.

BUDOV ODBORNE DEMONTOVATY CEDULE NA FASÁDE, SATELTY UŽIVATELY.

BUDOU OSTRANENY NEVYUŽIVATE ZRAKY, KONZOLY APOD.

BUDE PRÁCE PROVEDENO POSOUZENÍ OTVORŮ V PANELECH, ZDA SE NEMÁCHÁ RORY NEŽ NETOPYR.

POKUD BUDE PRÍ ZMĚNÍCH PRÁCECH OBNAŽENA OCHRANNÁ PRÍZDÍVKA HYDROIZOLACE, PRÁCE BUDE ODBORNE OSTRANENO.

BUDE PRÁCE PROVEDENO VYŠETŘENÍ VÝŠETŘENÍ VÝŠETŘENÍ PRO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SKLOVÉ ČASTI A BUDY PRÁCE PROVEDENO VYŠETŘENÍ VÝŠETŘENÍ VÝŠETŘENÍ.